

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
 ГРАД НОВИ САД
 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ
 И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
 Број: XXV-404-4/18-51
 Дана: 30. новембра 2018. године
 Шифра: ОП-23/2018
 Нови Сад

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку радова – реконструкција и уређење фасада и кровних конструкција, шифра: ОП-23/2018, је дана 30. новембра 2018. године, сачинила

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ I
 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ФАСАДА И
 КРОВНИХ КОНСТРУКЦИЈА**

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК -

(Шифра: ОП-23/2018)

Тачка 1.

У конкурсној документацији за јавну набавку радова – реконструкција и уређење фасада и кровних конструкција, шифра: ОП-23/2018, у поглављу III СПЕЦИФИКАЦИЈА - у отвореном поступку за јавну набавку радова – реконструкција и уређење фасада и кровних конструкција, тачке:

р.б.	Предмет ЈН (опис радова)	јед. мере	Кол.
	ПРЕДМЕР РАДОВА НА САНАЦИЈИ ФАСАДЕ ОБЈЕКТА БУЛ. М. ПУПИНА бр. 3 ДО 5		
II	РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА		
3	Пажљиви преглед сваког појединачног каменог елемента фасаде. Ручна демонтажа оштећених камених плоча и по потреби (и у одређеном делу фасаде) носећих бетонских конзола, са претходним обележавањем јер се накнадно уграђују. Пажљиво демонтирати, очистити и ослободити камену плочу и одложити у градилишни магацин, за поновну употребу. Пошто, без пажљивог прегледа фасаде на лицу места није могуће прецизно одредити тачну површину фасадних камених плоча којима је неопходна демонтажа - позиција се обрачунава сса 25% укупне површине фасаде. Обрачун по м2.	м2	215,00
IV	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ		
1	Поновна монтажа претходно демонтираних и рестаурираних камених фасадних плоча - системом фиксирања помоћу прохромских шrafoва са прохромском матицом (4 комада по плочи) и додатком анкер-фикса у избушене отворе. Неопходно је фиксирање -свих- камених плоча, независно од тога да ли је претходно било потребно да се демантирају. У позицију такође урачунати сви прохромски шrafoви, као и претходна припрема подлоге (чишћење старог малтер, равнање подлоге малтерисањем и остали претходни радови). Обрачун по м2.	м2	849,00

мењају се и гласе:

р.б.	Предмет ЈН (опис радова)	јед. мере	Кол.
	ПРЕДМЕР РАДОВА НА САНАЦИЈИ ФАСАДЕ ОБЈЕКТА БУЛ. М. ПУПИНА бр. 3 ДО 5		
II	РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА		
3	Пажљиви преглед сваког појединачног каменог елемента фасаде. Ручна демонтажа оштећених камених плоча и по потреби (и у одређеном делу фасаде) носећих бетонских конзола, са претходним обележавањем јер се накнадно уграђују. Пажљиво демонтирати, очистити и ослободити камену плочу и одложити у градилишни магацин, за поновну употребу. Пошто, без пажљивог прегледа фасаде на лицу места није могуће прецизно одредити тачну површину фасадних камених плоча којима је неопходна демонтажа - позиција се обрачунава са 25% укупне површине фасаде. Обрачун по м2.	м2	849,00
IV	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ		
1	Поновна монтажа претходно демонтираних и рестаурираних камених фасадних плоча - системом фиксирања помоћу прохромских шrafoва са прохромском матицом (4 комада по плочи) и додатком анкер-фикса у избушене отворе. Неопходно је фиксирање -свих- камених плоча, независно од тога да ли је претходно било потребно да се демонтирају. У позицију такође урачунати сви прохромски шrafoви, као и претходна припрема подлоге (чишћење старог малтер, равнање подлоге малтерисањем и остали претходни радови). Обрачун по м2.	м2	215,00

Тачка 2.

У делу VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (ПРЕДМЕР РАДОВА), у отвореном поступку за јавну набавку радова – реконструкција и уређење фасада и кровних конструкција, шифра: ОП-23/2018, тачке:

р.б.	Предмет ЈН (опис радова)	јед. мере	Кол.	ј. цена без ПДВ-а	ј. цена са ПДВ-ом	Ук. цена без ПДВ-а	Ук. цена са ПДВ-ом
	ПРЕДМЕР РАДОВА НА САНАЦИЈИ ФАСАДЕ ОБЈЕКТА БУЛ. М. ПУПИНА бр. 3 ДО 5						
II	РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА						
3	Пажљиви преглед сваког појединачног каменог елемента фасаде. Ручна демонтажа оштећених камених плоча и по потреби (и у одређеном делу фасаде) носећих бетонских конзола, са претходним обележавањем јер се накнадно уграђују. Пажљиво демонтирати, очистити и ослободити камену плочу и одложити у градилишни магацин, за поновну употребу. Пошто, без пажљивог прегледа	м2	215,00				

	фасаде на лицу места није могуће прецизно одредити тачну површину фасадних камених плоча којима је неопходна демонтирања - позиција се обрачунава са 25% укупне површине фасаде. Обрачун по м2.						
IV	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ						
1	Поновна монтажа претходно демонтираних и рестаурираних камених фасадних плоча - системом фиксирања помоћу прохромских шrafoва са прохромском матицом (4 комада по плочи) и додатком анкер-фикса у избушене отворе. Неопходно је фиксирање -свих- камених плоча, независно од тога да ли је претходно било потребно да се демонтирају. У позицију такође урачунати сви прохромски шrafoви, као и претходна припрема подлоге (чишћење старог малтер, равнање подлоге малтерисањем и остали претходни радови). Обрачун по м2.	м2	849,00				

мењају се и гласе:

р.б	Предмет ЈН (опис радова)	јед. мере	Кол.	ј. цена без ПДВ-а	ј. цена са ПДВ-ом	Ук. цена без ПДВ-а	Ук. цена са ПДВ-ом
	ПРЕДМЕР РАДОВА НА САНАЦИЈИ ФАСАДЕ ОБЈЕКТА БУЛ. М. ПУПИНА бр. 3 ДО 5						
II	РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА						
3	Пажљиви преглед сваког појединачног каменог елемента фасаде. Ручна демонтирања оштећених камених плоча и по потреби (и у одређеном делу фасаде) носећих бетонских конзола, са претходним обележавањем јер се накнадно уграђују. Пажљиво демонтирати, очистити и ослободити камену плочу и одложити у градилишни	м2	849,00				

	магацин, за поновну употребу. Пошто, без пажљивог прегледа фасаде на лицу места није могуће прецизно одредити тачну површину фасадних камених плоча којима је неопходна демонтирања - позиција се обрачунава са 25% укупне површине фасаде. Обрачун по м2.						
IV	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ						
1	Поновна монтажа претходно демонтираних и рестаурираних камених фасадних плоча - системом фиксирања помоћу прохромских шrafoва са прохромском матицом (4 комада по плочи) и додатком анкер-фикса у избушене отворе. Неопходно је фиксирање -свих- камених плоча, независно од тога да ли је претходно било потребно да се демонтирају. У позицију такође урачунати сви прохромски шrafoви, као и претходна припрема подлоге (чишћење старог малтер, равнање подлоге малтерисањем и остали претходни радови). Обрачун по м2.	m2	215,00				

Тачка 3.

У делу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, став 2, тачка 3. да испуњава услов кадровског капацитета, бришу се следећи докази:

Фотокопије одговарајућих М образаца – пријаве на обавезно социјално осигурање, или уговор о раду, уговор о обављању привремених и повремених послова или други доказ којим се регулише рад ван радног односа, и

За инжењера са лиценцом доставити фотокопију лиценце и фотокопију потврде о важењу лиценце Инжењерске коморе Србије.

Тачка 4.

У вези са овим изменама, Наручилац ће сачинити пречишћен текст конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОП-23/2018