РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка радова - радови на објекту у Кисачу, Словачка 10

## ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

***Шифра:*** *ОП-4/2018*

## ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ I

Нови Сад,
19.06.2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 86/15), припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**
**Јавна набавка радова - радови на објекту у Кисачу, Словачка 10**
**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**
***Шифра:*** *ОП-4/2018*

**Конкурсна документација садржи:**


I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ....3
II КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА....3
III СПЕЦИФИКАЦИЈА....4
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА....17
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ....21
VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА....30
VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ....31
VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (ПРЕДМЕР РАДОВА)....35
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ....55
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ....56
XI МОДЕЛ УГОВОРА....57
XII ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ПРЕДАЈИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА....62
XIII ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ПРЕДАЈИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ....63
XIV ОБРАЗАЦ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА - ЛИСТА ЗАКЉУЧЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА....64
XV ОБРАЗАЦ - ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА....65
XVI ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ....66
XVII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО (пример)....67

# I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

**1. Предмет јавне набавке**

Радови - радови на објекту у Кисачу, Словачка 10, шифра: ОП-4/2018, у свему према спецификацији садржаној у конкурсној документацији.

**Назив и ознака из општег речника набавке:** 45453100-8 Радови на реновирању и 45454000-4 Радови на реконструкцији.

**2. Партије**

Јавна набавка није обликована по партијама.

# II КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“**.

Уколико Наручилац добије две или више понуда са једнаким, најнижим ценама, Наручилац ће, између најповољнијих понуда изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова, а уколико је и то исто, биће изабрана понуда понуђача који је понудио најдужи гарантни рок на изведене радове, а уколико је чак и то исто, биће изабрана понуда оног понуђача који има већи кадровски капацитет, односно више запослених.

# III СПЕЦИФИКАЦИЈА

**у отвореном поступку за јавну набавку радова - радови на објекту у Кисачу, Словачка 10**

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | **ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ** | | |
| | | | |
| **I** | **ПРИПРЕМНО – ЗАВРШНИ РАДОВИ** | | |
| | | | |
| 1.1. | Набавка и поставка знакова обезбеђења градилишта. Знакове обезбедити преко ноћи осветлити. | | |
| | Паушал | 1 | 1,00 |
| | | | |
| **II** | **ДЕМОНТАЖЕ / РУШЕЊА** | | |
| | | | |
| 2.1. | Рушење темеља од опеке. Употребљиву опеку очистити од малтера и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 темеља. | | |
| | Обрачун по м3 | m3 | 19,60 |
| 2.2. | Рушење зидова и димњака од опеке у продужном малтеру. Рушење зидова и димњака извести заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Употребљиву опеку очистити од малтера и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м3 зида, отвори се одбијају. | | |
| | Обрачун по м3 | m3 | 34,40 |
| 2.3. | Скидање блатног малтера и дашчане оплате каратавана. Употребљив материјал очистити, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 тавана. | | |
| | Обрачун по м3 | m3 | 22 |
| 2.4. | Демонтажа дрвене таванске конструкције. Дрвене греде пажљиво демонтирати, очистити, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 тавана. | | |
| | Обрачун по м2 | m² | 84,20 |
| 2.5. | Скидање дрвене кровне конструкције. Скинуту грађу утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Објекат заштитити ПВЦ фолијим изнад дела објекта који се не руши. Обрачун по м2 косе равни крова. | | |
| | Обрачун по м2 | m² | 213,70 |
| 2.6. | Скидање кровног покривача од фалцованог црепа. Скинути креп на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 косе површине. | | |
| | Обрачун по м2 | m² | 213,70 |
| 2.7. | Скидање слепог пода, штафни и слоја песка. Слепи под и штафне скинути, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 слепог пода. | | |
| | Обрачун по м2 | m² | 75,40 |
| 2.8. | Демонтажа свих олука, олучних вертикала, опшивки прозора, димњака и других елемената, са објекта хоризонталне површине до 100 м2. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. | | |
| | Паушал | 1 | 1,00 |
| 2.9. | Пажљива демонтажа прозора, површине до 2,00 м2. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. | | |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Обрачун по комаду прозора. | | |
| | Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |
| 2.10. | Пажљива демонтажа прозора, површине до 2,00 - 5,00 м2. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду прозора. | | |
| | Обрачун по комаду. | ком | 3,00 |
| 2.11. | Пажљива демонтажа прозора, површине до 2,00 м2. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду прозора. | | |
| | Обрачун по комаду. | ком | 3,00 |
| 2.12. | Пажљива демонтажа врата заједно са штоком, површине до 2,00 – 5,00 м2. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата. | | |
| | Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |
| | | | |
| **III** | **ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** | | |
| | | | |
| 3.1. | Машинско чишћење терена и скидање површинског слоја земље дебљине до 15 цм. Употребљив хумус, за завршну обраду, одвојити на посебну депонију, што улази у цену. Остатак земље депоновати на градилишну депонију по договору са инвеститором. Обрачун по м2 терена. | | |
| | Обрачун по м² | м² | 120,00 |
| 3.2. | Машинско - ручни ископ земље ИИИ категорије за темеље објекта. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 5 км. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. | | |
| | Обрачун по м3. | m3 | 31,50 |
| 3.3. | Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10 цм, испод темеља. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм.<br>Обрачун по м2 набијеног шљунка. | | |
| | Обрачун по м². | м² | 30,50 |
| 3.4. | Набавка и разастирање слоја шљунка испод АБ плоча на тлу-између темељних зидова објекта у слоју од 30 цм. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка. | | |
| | Обрачун по м3. | m3 | 21,60 |
| 3.5. | Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10 цм, испод тротоара поред објекта. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м2 набијеног шљунка. | | |
| | Обрачун по м2. | м² | 33,00 |
| | | | |
| **IV** | **БЕТОНСКИ РАДОВИ** | | |
| | | | |
| 4.1. | Набавка, транспорт и израда армирано бетонских темељних трака марке у свему према пројекту конструкције. Темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м3 темеља без арматуре и тампона шљунка. | | |
| | Обрачун по м3. | m3 | 8,30 |
| 4.2. | Набавка, транспорт и израда армирано бетонских темељних зидова марке у свему према пројекту конструкције. Темељне зидове армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м3 темеља без арматуре. | | |
| | Обрачун по м3. | m3 | 4,85 |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.3. | Набавка, транспорт и бетонирање армирано бетонских плоча које се изводе преко плоча од набијеног бетона у приземљу објекта. Бетоном МБ 30. Дебљина плоча д=15 цм. АБ плоче су армиране у свему према статичком прорачуну и детаљима. Ценом обухватити справљање бетона, транспорт, уградњу, негу бетона и потребну оплату.Обрачун по м2 без арматуре са потребном оплатом. | | |
| | Обрачун по м². | м² | 80,85 |
| 4.4. | Набавка, транспорт и бетонирање АБ стубова малог пресека бетоном МБ 30 у четвеpостраној глаткој оплати. Ценом обухватити допремање, израду, монтажу и демонтажу оплате, справљање бетона, транспорт, уградњу, негу бетона те употребу потребне скеле. Обрачун по м3 са оплатом без арматуре. | | |
| | Обрачун по м3. | m3 | 1,40 |
| 4.5. | Набавка, транспорт и бетонирање аб греда изнад постојећих зидова старог дела објекта малог пресека бетоном МБ 30 у четвеpостраној глаткој оплати. Ценом обухватити допремање, израду, монтажу и демонтажу оплате, справљање бетона, транспорт, уградњу, негу бетона те употребу потребне скеле. Обрачун по м3 са оплатом без арматуре. | | |
| | Обрачун по м². | м² | 2,05 |
| 4.6. | Набавка, транспорт и монолитизирање опекарске таваница типа „ферт“ - плоче изнад приземља, са фабрички припремљеним гредицама на пројектовану дужину, испунама (ЈУС Б.Д1.030), висине 20 цм (16+4), бетоном МБ 30 и потребним подупирачима.Монолитизирање у складу са упутством произвођача.Преко плоче поставити арматурну мрежу Q131 у једном слоју. Ценом обухватити допрему, израду, монтажу и демонтажу оплате, справљање бетона у бетонском погону, транспорт, уградњу, негу бетона. Обрачун по м2 чистог распона са арматуром потребном за елементе укрућења без арматурне мреже за плочу. | | |
| | Обрачун по м². | м² | 80,85 |
| 4.7. | Набавка, транспорт и бетонирање АБ надпрозорника и надвратника малог пресека, бетоном МБ 30 у тространој оплати. Обрачун по м3 са оплатом без арматуре са оплатом. | | |
| | Обрачун по м3 | m3 | 0,40 |
| 4.8. | Набавка, транспорт и бетонирање АБ тротоара d=10 cm око објекта, бетоном МБ 30 у једностраној оплати.<br>У цену урачунати шљунак у слоју од 15cm, као и хидроизолацију целом дужином између објекта и тротоара, бетон и оплату.<br>Обрачун по $m^2$ | м² | 27,00 |
| | | | |
| **V** | **АРМИРАЧКИ РАДОВИ** | | |
| | | | |
| 5.1. | Набавка, машинско исправљање, сечење и савијање и ручна монтажа глатког бетонског гвожђа GA 240/360 (JUS C.K6.120) ребрастог бетонског гвожђа RA 400/500 (JUS C.K6.020).и арматурних мрежа (JUS U.M1.091). Обрачун по килограму. | | |
| | Обрачун по килограму | kg | 4.000,00 |
| | | | |
| **VI** | **ЗИДАРСКИ РАДОВИ** | | |
| | | | |
| 6.1. | Набавка, транспорт и зидање спољних - фасадних зидова од керамичког Climabloc-а дебљине 25 цм (коефицијент топлотне проводљивости 0,194 ; коефицијент пролаза топлоте 0,67 NJ/м2K). Зидове радити у продужжном малтеру размере 1:2:6. Приликом зидања водити рачуна да не дође до цурења малтера. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по $м^2$ изведеног зида - зидање зида од Climabloc-а дебљине 25 цм. Отвори се одбијају. | | |
| | Обрачун по м3. | $m^2$ | 120,00 |
| 6.2. | Набавка материјала и малтерисање плафона објекта (ферт таваница) продужним малтером 1:2:6 у два слоја, завршни слој фино испердашити уз додатак ситног песка. Пре малтерисања све плафонске површине које се малтеришу испрскати | | |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | цементним шприц малтером. | | |
| | Обрачун по м². | м² | 75,00 |
| 6.3. | Набавка материјала и малтерисање зидова од опекарских производа (са унутрашње стране) кречним малтером 1:2 у два слоја, завршни слој фино испердашити уз додатак ситног песка. Пре малтерисања све зидне површине које се малтеришу испрскати цементним шприц малтером. | | |
| | Обрачун по м². | м² | 160,00 |
| 6.4. | Набавка, транспорт и зидање димњака од пуне опеке димензија 25 x 12 x 6,5 цм на слоју цементног малтера 1:3. Опеку пре уградње квасити водом. Унутрашњу страну димњажког канала обрадити приликом зидања - обрада дерсовањем фугни, без испадајућег малтера. Спољне мере димњака 38 x 38 цм, са светлим отвором14 x 14 цм.<br>Приликом зидања, оставити потребне отворе за чишћење димњака и места прикључења. На врху димњака формирати димњачку капу од натур бетона (ситнозрнасти бетон).<br>Обрачун по м1 озиданог димњачког канала за све ставке из позиције, са помоћном скелом. | | |
| | Обрачун по м`. | м` | 6,50 |
| 6.5. | Набавка, транспорт и израда лако армиране пливајуће плоче (цементни естрих) д=5 cm, преко слоја термоизолације у поду приземља. Плочу армирати мрежом за естрих или металним опиљцима. Између лако армиране плоче и слоја термоизолације обавезно ставити слој ПВЦ фолије. Лако армирану плочу извести као пливајући под. | | |
| | Обрачун по м². | м² | 75,00 |
| | | | |
| **VII** | **ХИРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ** | | |
| | | | |
| 7.1. | Набавка материјала и израда комплетне хоризонталне хидроизолације приземља објекта хидроизолацијом KESTER. Самолепљива еластична синтетик/битумен заптивајућа мембрана „BIKUPLAN KSK SY 15“ са додатним ојачањем спојева „BS 1 Bitumen pastom“. Хидроизолацију извести на следећи начин:<br>- Премаз прајмера „Koester KSK primer SP“<br>- Постављање самолепливе мембране „BIKUPLAN KSK SY 15“<br>- Премаз спојева „БС 1 Битумен пастом“<br>Изолацију пода извести преко армиране бетонске плоче. Постављену хидроизолацију заштитити са два слоја ПЕ фолије и цементном кошуљицом. Све вертикалне денивелације обрадити истом хидроизолацијом са правилном израдом преклопа хоризонталне и вертикалне хидроизолације. Полагање изолације извести у свему према упутству произвођача. Обрачун по м2 развијене површине само за хидроизолацију. | | |
| | Обрачун по м². | м² | 93,00 |
| 7.2. | Набавка материјала и израда хидроизолације подова купатила и кухиње на приземљу објекта, у следећим слојевима одоздо на горе:<br>1x хладан премаз битулитом А<br>1x кондор 4,варен за подлогу, на преклопима потпуно варен, преклопи 10 цм<br>Обрачун по м2 уграђене површине са потребним преклапањем. | | |
| | Обрачун по м². | м² | 19,00 |
| | | | |
| **VIII** | **ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ** | | |
| | | | |
| 8.1. | Набавка и израда фасаде по изотерм систему „демит фасаде“ од тврдо пресоване камене вуне д=10 цм, потребним лепком и фасадном ПВЦ мрежицом. Углове на фасади обрадити алуминијумским лајснама.Бојење фасадних зидова декоративним фасадним малтером на бази полимерне емулзије, са каменим агрегатом и додацима.Тонирати у тону којег одреди инвеститор. Наноси се на претходно припремљену подлогу глет-хоблом у дебљини слоја од 2-2,5мм, а након тога рељефна структура се постиже декоративним ваљком.Након уградње | | |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | фасаду штитити бар 24 сата од утицаја атмосферилија. Обрачун по м2 развијене површине свих фасадних елемената на којима се предвиђа демит фасада - одбити спољне отворе. Са употребом фасадне скеле, укључујући све слојеве фасаде. | | |
| | Обрачун по м². | м² | 120,00 |
| 8.2. | Набавка материјала и постављање табли ТР стиропора д=5 цм запреминске масе 30 кг/м3 ((landa=0.041 W/mxK),JUS G.C7.202, на подовима са једним слојем ПВЦ фолије. По обиму просторија поставити стиропор д=1цм у висини лако армиране плоче, како би се лако армирана плоча урадила као пливајући под. | | |
| | Обрачун по м². | м² | 80,85 |
| 8.3. | Набавка материјала и постављање табли ТР стиропора преко ЛМТ таваница у таванским просторима. Дебљина слоја термоизолације д=15 цм. Термоизолацију урадити у два слоја - први слој ТР стиропора у дебљини од 10 цм, а други слој ТП стиропора у дебљини од 5 цм којег поставити у контра смеру у односу на први слој како не би дошло до поклапања фугни термоизолације. Преко постављене термоизолације поставити један слој ПВЦ фолије, са потребним преклопом. Обрачун по м2 уграђене термоизолације и једног слоја ПВЦ фолије. | | |
| | Обрачун по м². | м² | 72,00 |
| | | | |
| **IX** | **ЗИДОВИ ОД ГИПС КАРТОНСКИХ ПЛОЧА** | | |
| | | | |
| 9.1. | Набавка, транспорт и израда преградних зидова обострано дупло обложених импрегрираним влаготпорним гипс картонским плочама GKBI д=12,5мм (по двије плоче GKBI са сваке стране зида) преко металне потконструкције од CW профила ширине 100 мм.<br>Обрачун по м2 уграђеног зида са бандажирањем спојева. | | |
| | Обрачун по м². | м² | 23,00 |
| | | | |
| **X** | **ТЕСАРСКИ И ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ** | | |
| | | | |
| 10.1. | Набавка матријала и израда кровне конструкције објекта од резане чамове грађе, у свему према статичком прорачуну и детаљима, са свим потребним оковом, везним материјалом и премазивањем кровне конструкције заштитним премазом од црвоточине и труљења. Кровне решетке, које се монтирају између оса 2 и 3, извести у свему према детаљима и димензијама из статичког прорачуна. Димензије остале кровне грађе у свему према архитектонским детаљима и статичком прорачуну.<br>Обрачун по м2 кровних равни. | | |
| | Обрачун по м². | м² | 220,00 |
| 10.2. | Набавка матријала и подашчавање кровне конструкције ОСБ плочама д=12 мм. Преко подашчане површине поставља се кровна фолија. Фолија је паропропусна-водонепропусна, постављена са потребним преклопом у свему према препоруци произвођача. Обрачун по м2 кровних равни укључујући постављање ОСБ плоча и кровне фолије. | | |
| | Обрачун по м². | м² | 220,00 |
| 10.3. | Набавка матријала и летвисање кровне конструкције летвама 28 х 46 мм у попречном и подужном правцу за покривање кровних равни кровним покривачем од фалцованог црепа.<br>Обрачун по м2 кровних равни. | | |
| | Обрачун по м². | м² | 220,00 |
| 10.4. | Набавка матријала и покривање крова кровним покривачем од фалцованог црепа. Сви фазонски елементи као што су слемењаци, снегобрани, вентилациони одушци, итд такође из програма произвођача фалцованог црепа којим се покрива објекат. Избор боје кровног покривача и фазонских елемената у договору са инвеститором.<br>Обрачун по м2 кровних равни. | | |
| | Обрачун по м². | м² | 220,00 |
| | | | |
| **XI** | **ЛИМАРСКИ РАДОВИ** | | |
| | | | |
| 11.1. | Набавка матријала и израда и монтажа хоризонталних олука поцинкованог лима, | | |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | РШ 100 цм, усвему према JUS C.B4.080. са носачима олука (на сваком рогу). Боју олука ускладити са бојом кровног покривача. | | |
| | Обрачун по м1 | $m^1$ | 46,00 |
| 11.2. | Набавка матријала и израда и монтажа одводних олучних вертикала кружног пресека поцинкованог лима,у свему према JUS C.B4.080. фи 150, са коленима, скретањима и држачима олука (по три носача за спратну висину).Боју олука ускладити са бојом кровног покривача. | | |
| | Обрачун по м1 | $m^1$ | 12,80 |
| 11.3. | Набавка матријала и опшивање димњака поцинкованим лимом д=0.55мм у свему према JUS C.B4.080. Димензија димњака 62 х 150 цм. | | |
| | Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |
| 11.4. | Набавка матријала и израда и монтажа поклопне опшивке стрехе објекта, РШ 30 цм. Опшивку урадити од пластифицираног алуминијумског лима у RAL-у према договору са пројектантом. | | |
| | Обрачун по м1 опшивке. | $m^1$ | 20,00 |
| 11.5. | Набавка матријала, израда и монтажа поклопне опшивке испод прозора. Опшивку урадити од пластифицираног алуминијумског лима у RAL-у према договору са пројектантом. Обрачун по м1 опшивке. | | |
| | Обрачун по м1 опшивке. | $m^1$ | 4,50 |
| | | | |
| **XII** | **СТОЛАРСКИ РАДОВИ** | | |
| | | | |
| 12.1. | Набавка и монтажа једноокрилних пуних унутрашњих врата од дрвета I класе, димензија 100 х 210 цм. Врата са свим потребним оковом-преклапајуће шарке Häfele (три шарке на крило), рукохватом, АГБ бравом. Врата завршно обрађена у тону по избору инвеститора, са свим потребним предрадњама. У свему према шеми столарије ( II ). | | |
| | Обрачун по комаду. | ком | 3,00 |
| 12.2. | Набавка и монтажа једноокрилних пуних унутрашњих врата од дрвета И класе, димензија 80 х 210 цм. Врата са свим потребним оковом-преклапајуће шарке Häfele (три шарке на крило), рукохватом, АГБ бравом. Врата завршно обрађена у тону по избору инвеститора, са свим потребним предрадњама. У свему према шеми столарије ( III ). | | |
| | Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |
| | | | |
| **XIII** | **АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА** | | |
| | | | |
| 13.1. | Набавка и монтажа улазних једнокрилних врата. Димензија врата 100 х 220 цм, од алуминијумских профила са термопрекидом. Крило врата пун алуминијумски профил, делимично застакљено ниско емисионим стаклом. Врата опремљена са свим потребним оковом, рукохватом, сигурносном бравом са три кључа. Отварање око вертикалне осе. У свему према шеми браварије ( I ). Врсту профила и RAL алу. профила у свему према договору са инвеститором. Све мере проверити на лицу места. | | |
| | Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |
| 13.2. | Набавка и монтажа трокрилног прозора у раму од алуминијумских профила са термопрекидом, димензија 180 х 140 цм. Застакљено ниско емисионим стаклом. Прозор опремљен са свим потребним оковом, спојним материјалом, гумама, заптивкама. Са солбанком од бојеног алуминијума. Отварање око хоризонталне осе једно крило и оба крила око вертикалне осе. У свему према шеми браварије ( IV ). Врсту профила и RAL алу. профила у свему према договору са пројектантом и инвеститором. | | |
| | Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |
| 13.3. | Набавка и монтажа једнокрилног прозора у раму од алуминијумских профила са термопрекидом, димензија 70 х 140 цм. Застакљено ниско емисионим стаклом. Прозор опремљен са свим потребним оковом, спојним материјалом, гумама, заптивкама. Са солбанком од бојеног алуминијума. Отварање око хоризонталне и вертикалне осе. У свему према шеми браварије ( V ).<br>Врсту профила и RAL алу. профила у свему према договору са инвеститором. | | |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |
| | | | |
| XIV | **КЕРАМИЧКИ РАДОВИ** | | |
| | | | |
| 14.1. | Набавка матријала и постављање унутрашњих подова керамичким плочицама I класе домаће производње. Димензија, дезена и квалитете по захтеву инвеститора.Керамика се полаже на слој грађевинског лепка са отвореном фугом 5мм (постављање на крстиће).Позицијом обухваћено и фуговање за то предвиђеним масама. Керамика по избору инвеститора. | | |
| | Обрачун по м² | м² | 16,50 |
| 14.2. | Набавка матријала и облагање зидова купатила и кухиње једнобојним глазираним керамичким плочицама истог квалитета као плочице за под, у комплетној висини зида. У кухињском простору је висина облагања 150 цм (од пода до горњих кухињских елемената). Зидна керамика се полаже на лепак преко претходно омалтерисаних зидних површина. Позицијом обухваћено и фуговање за то предвиђеним масама и обавезно постављање гранитне сокле. Керамика по избору инвеститора. | | |
| | Обрачун по м² | м² | 36,50 |
| | | | |
| XV | **ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ** | | |
| | | | |
| 15.1. | Набавка матријала и бојење фасадних као и старог дела објекта, дисперзивним бојама, док се не добије уједначена боја, са предходним наношењем основног премаза. Све у тону по избору инвеститора.Све отворене углове обавезно обрадити АЛУ угаоним лајснама. Позиција укључује површине АБ стреха. | | |
| | Обрачун по м² | м² | 190,00 |
| | | | |
| XVI | **МОЛЕРСКО ФАБАРСКИ РАДОВИ** | | |
| | | | |
| 16.1. | Набавка матријала и бојење омалтерисаних зидова и зидова од ГКП полудисперзивним бојама, док се не добије уједначена боја, са предходним глетовањем у две руке. Све у тону по избору инвеститора. Све отворене углове обавезно обрадити АЛУ угаоним лајснама. | | |
| | Обрачун по м² | м² | 190,00 |
| 16.2. | Набавка матријала и бојење омалтерисаних плафона, полудисперзивним бојама, док се не добије уједначена боја, са предходним глетовањем у две руке. Све у тону по избору инвеститора. Све отворене углове обавезно обрадити АЛУ угаоним лајснама. | | |
| | Обрачун по м² | м² | 72,00 |
| | | | |
| XVII | **ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ** | | |
| | | | |
| 17.1. | Набавка и монтажа ламинатног пода. Тип ламината - АС33 - за велику проходност просторија, дебљине 8 мм, антибактеријски и антиалергијски премаз.Ламинатни под поставити у свему према упутству произвођачаса слојем сунђера за ламинат (у ролнама) дебљине 5 мм. Позицијом обухватити и постављање угаоних ламинат лајсни. Обрачун по м2 уграђеног ламината, укључујући сунђер заламинат, ламинатну облогу и ламинат лајсне. | | |
| | Обрачун по м² | м² | 55,00 |
| | **ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА** | | |
| | | | |
| **4.6.2.** | **ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА** | | |
| | | | |
| **4.6.2.1.** | **НАПОЈНИ КАБЛОВИ** | | |
| 4.6.2.1.1. | НАПОЈНИ КАБЕЛ РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ (RT) | | |
| | Кабл се полаже на унапред постављеним делом у зид испод малтера. Кабел је типа и пресека како следи са бакарним жилама и изолацијом од умреженог полиетилена: | | |
| | PP-Y 5x6mm² од RB до RT | m | 30 |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.6.2.1.2. | Испорука и полагање кабла типа PP-Y 2x1,5mm² за сигнализацију тарифе положеним по зиду испод малтера | | |
| | Све комплет по дужном метру. | m | 30 |
| | | | |
| 4.6.2.2. | **РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ** | | |
| 4.6.2.2.1. | **Постојећи разводни блок „RB“** | | |
| | У блок уградити следећу опрему: | | |
| | Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 25А, к-ке окидања С, прекидне моћи 10kA, тип DX C 20/3 произвођача LEGRAND или одговарајући. | ком | 3 |
| | УКУПНО_4.6.2.2.1 | компл | 1 |
| 4.6.2.2.1. | **Разводна табла „RT“** | | |
| | Назидна троредна разводна табла за 24+3 места тип Nedbox произвођача LEGRAND или одговарајући. | | 1 |
| | У таблу уградити следећу опрему: | | |
| | Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 6А, к-ке окидања В, прекидне моћи 6kA, тип LR B 6/1 произвођача LEGRAND или одговарајући. | ком | 3 |
| | Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 16А, к-ке окидања В, прекидне моћи 6kA, тип LR B 16/1 произвођача LEGRAND или одговарајући. | ком | 13 |
| | Заштитни прекидач диференцијалне струје,четворополни, називне струје 25А и струје грешке 500mA, тип АС, тип DX 25/4/05 произвођача LEGRAND или одговарајући. | ком | 1 |
| | Заштитни прекидач диференцијалне струје, двополни, називне струје 16А и струје грешке 30mA, тип АС, прекидне моћи 6кА, тип LR 16/2/003 произвођача LEGRAND или одговарајући. | ком | 2 |
| | Сигнална светиљка U=230V~ зелене боје за монтажу на DIN шину типLEGRAND или одговарајући. | ком | 1 |
| | Ситан и неспефицирани материјал | паушал | 1 |
| | УКУПНО_4.6.2.2.2 | компл | 1 |
| | | | |
| 4.6.2.3. | **ПРОВОДНИЦИ И ПВЦ ЦЕВИ** | | |
| 4.6.2.3.1. | Израда сијаличног места проводником типа PP-Y, положеним по зиду и плафону испод малтера, и у претходно положеним ПВЦ цевима и обујмицама-комплет са разводном кутијом (без светиљке и прекидача). | | |
| | PP-Y 2x1,5 mm² | m | 28 |
| | PP-Y 3x1,5 mm² | m | 127 |
| 4.6.2.3.2. | Израда прикључних места за монофазне утичнице и другу електричну опрему каблом положеним испод малтера по зиду и у претходно положеним ПВЦ цевима- комплет са разводном кутијом (без електричне опреме) . | | |
| | PP-Y 3x2,5 mm² | m | 130 |
| 4.6.2.3.3. | Израда прикључних места за трофазне утичнице и другу трофазну електричну опрему каблом положеним испод малтера по зиду и у претходно положеним цевима- комплет са разводном кутијом (без електричне опреме). | | |
| | PP-Y 5x2,5 mm² | m | 40 |
| 4.6.2.3.4. | Набавка, испорука и постављање глатких инсталационих цеви појачане чврстине, по зиду и плафону испод малтера или на обујмице. Обрачун по дужном метру. | | |
| | PVC Ø 16 | m | 25 |
| | PVC Ø 23 | m | 35 |
| | PVC Ø 29 | m | 45 |
| | PVC Ø 32 | m | 35 |
| 4.5.2.3.5. | Испорука вода за изједначавање потенцијала типа P/F 1x16 мм² и полагање од заштитне шине у ОІР до кутија за допунско изједначење потенцијала у купатилима као и свих металних инсталација (канализација, грејање и слично). Вод се полаже у зиду испод малтера. | | |
| | Обрачун по дужном метру | m | 17 |
| 4.6.2.3.6. | Израда веза за еквипотенцијализацију у купатилу проводником типа P-Y 6 који се полаже испод малтера, просечне дужине 15м - комплет са KIP кутијом и | | |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | сабирницом за изједначење потенцијала. | | |
| | Све комплет по комаду. | ком | 1 |
| | | | |
| 4.6.2.4. | **СВЕТИЉКЕ** | | |
| 4.6.2.4.1. | Испорука и монтажа следећих светиљки: | | |
| S1 | Декоративна надградна светиљка, са једним грлом, 1x22W, compact fluo, тип BE122@, произвођача MODUS или одговарајући. | ком | 1 |
| S2 | Декоративна надградна светиљка, са два грла, 2x24W, compact fluo, тип BRKL 480 произвођача MODUS или одговарајући. | ком | 1 |
| S3 | Плафоњера 1x28W, IP54, compact fluo, произвођача MODUS или одговарајући. | ком | 1 |
| S4 | Зидна светиљка 2x9W, IP54, тип BRL 385, произвођача MODUS или одговарајући. | ком | 1 |
| S5 | ЛЕД панел, 35W, тип QN 700 (QN3A600/700), произвођача MODUS или одговарајући. | ком | 9 |
| S6 | Антипаник светиљка ЛЕД, 8 W, аутономије 3h, тип GR-936/6P произвођача OLIMPIA ELECTRONICS или одговарајући. | ком | 2 |
| | | | |
| 4.6.2.5. | **ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ** | | |
| 4.6.2.5.1. | Монофазна „шуко“ утичница једнострука P+N+T 250V 16A, IP20 за монтажу у зид, комплет са ПВЦ дозном Ø60mm, тип PRESTIGE LINE произвођача ALING CONEL или одговарајући.. | | |
| | Све комплет по комаду. | ком | 10 |
| 4.6.2.5.2. | Монофазна „шуко“ утичница једнострука P+N+E 250V 16A, IP40 са поклопцем за монтажу у зид, тип PRESTIGE LINE произвођача ALING CONEL или одговарајући. | | |
| | Све комплет по комаду. | ком | 3 |
| 4.6.2.5.3. | Трофазна прикључница са заштитним контактом, заједно са испоруком разводне кутије Ø60 за уградњу у зид, тип PRESTIGE LINE произвођача ALING CONEL или одговарајући. | | |
| | Све комплет по комаду. | ком | 2 |
| 4.6.2.5.4. | Једнополни прекидачи, 250V 10A, за уградњу у зид са ПВЦ разводном кутијом Ø60мм, тип PRESTIGE LINE произвођача ALING CONEL или одговарајући. | | |
| | Све комплет по комаду. | ком | 5 |
| 4.6.2.5.5. | Ситан, непредвиђени монтажни материјал и рад | паушал | |
| 4.6.2.5.6. | Испитивање готове инсталације. Предаја „Атеста“ инвеститору заједно са предајом готове, исправне инсталације. | паушал | |
| | | | |
| | **I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** | | |
| 1 | Ископ земље III категорије за полагање цеви са набавком песка, израдом пешчане постељице са затрпавањем и набијањем до природне збијености земље. | | |
| | Висак земље распланирати у оквиру нивелације терена. | | |
| | Обрачун по м3 | m3 | 7,00 |
| | | | |
| | **II УНУТРАШЊИ ВОДОВОД** | | |
| 2.1 | Набавка и монтажа водоводних (PPR) PN20 цеви и одговарајућих спојница. Спајање цеви извршити према упутству и препоруци произвођача. У зависности од места уграђивања обратити пажњу на топлинску дилатацију. Цеви топле воде које се уграђују у зид увити у филц траку. | | |
| | Након извршеног пробног притиска извршити испирање и дезинфекцију цевовода према важећем правилнику. | | |
| | Јединном ценом је обухваћено: | | |
| | - анкерисање висећих делова мреже обујмицама или конзолним носачима на сваких 2.0-2.5 м1, | | |
| | - штемовање шлицева, и продора цеви кроз зидове и темеље | | |
| | Сви неопходни фазонски и прелазни (лив-поцинк-пЕ) комади одговарајућег пречника и квалитета | | |
| | - сав спојни и заптивни материјал | | |
| | Ø 15 mm | m1 | 10 |
| | Ø 20 mm | m1 | 16 |
| | Ø 20 mm-DN25 савитљиви PE | m1 | 17 |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.2 | Испитивање водоводне мреже на водонепропусност и | | |
| | функционисање целокупне инсталације, према пропису за ту врсту радова. Тек након добијања задовољавајућих приступити изолацији, бојењу цеви и затварању шлицева. | | |
| | Обрачун по м1 | m1 | 43 |
| 2.3 | Испирање и дезинфекција цевовода | | |
| | Пре пуштања мреже у погон, треба извршити испирање, дезинфекцију и поновно испирање целокупне инсталације у потребном обиму, док се недобију резултати који одговарају правилнику воде за пиће. | | |
| | Обрачун по м1 | m1 | 43 |
| 2.4 | Набавка и монтажа тер.изолације. Све слободне делове мреже, топле или хладне воде, који су изложени температурним утицајима, обложити PFLAMAFLEKS облогом (за топловоде) или одговарајућом, одговарајућег пречника. | | |
| | Обрачун по м1 | m1 | 5 |
| 2.5 | Набавка и монтажа пропусних вентила са капом (у санитарном чвору) или точком, према распореду у шеми инсталација. | | |
| | Обрачун по ком. | ком | 1 |
| | Ø 15 мм | ком | 1 |
| | Ø 20 мм | | |
| 2.6 | Набавка и монтажа угаоног ЕК-вентила у санитарном чвору ( водокотлића, судопера, умиваоника, бидеа....) према распореду у шеми инсталација. | | |
| | Обрачун по ком. | | |
| | Ø 15 мм | ком | 8 |
| 2.7 | Прикључење на постојећи водовод на парцели | | |
| | Обрачун паушално | ком | 1 |
| | | | |
| | **III УНУТРАШЊА КАНАЛИЗАЦИЈА** | | |
| 3.1 | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих цеви ЈУС G C6.501 са потребним фазонским комадима и заптивним материјалом, према упуству произвођача. Цеви за зид и међуспратну конструкцију причврстити обујмицама са гуменом облогом одговарајућег пречника испод наглавка. | | |
| | Цеви у рову положити на пешчану постељицу д=10цм. | | |
| | Обрачун се врши по м1 а јединичном ценом је обухваћен спојни и заптивни материјал, оригиналне шелне за качење о конструкцију (мин 1 шелна на 1.5 м) као и испитивање на водонепропусност према пропису за ту врсту радова. | | |
| | Ø 50 мм | m' | 4 |
| | Ø 75 мм | m' | 12 |
| | Ø 110 мм | m' | 4 |
| | Ø 125 мм | m' | 14 |
| 3.2 | Монтажа K.G.F. уложака за шахт за обезбеђење водонепропусности на месту продора цеви у шахт. Сва секундарна бетонирања око K.G.F. уложака извршити полимерним водонепропусним бетоном МБ30. Ценом позиције обухватити и сва бетонирања око K.G.F. уложака. Приликом монтаже, извођач радова мора се придржавати нацрта из пројекта и упутства произвођача. | | |
| | Обрачун се врши по комаду уграђеног улошка, за сав рад и потребан материјал. | | |
| | Ø 125 мм | ком | 2 |
| 3.3 | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ сливника (хоризонтални или вертикални одвод) са сифоном или самозатварајуцим отвором, и пониклованом подном решетком дебљине 2 мм | | |
| | Обрачун по комаду. | | |
| | Ø 50 мм | ком | 1 |
| 3.4 | Набавка, и монтажа сифона за веш-судо машину-по потреби. Монтажа према упутству произвођача. | | |
| | Обрачун по комаду. | | |
| | Ø 40 мм | ком | 1 |
| 3.5 | Набавка, и монтажа вентилационе капе од поцинкинкованог лима са потребним опшивом продора цеви кроз кровну конструкцију. | | |
| | Обрачун по комаду. | | |
| | Ø 75 мм | ком | 1 |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | **IV САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ** | | |
| 4.1 | Набавка, транспорт и монтажа комплетног умиваоника ширине 50-60цм од фајанса I класе. Умиваоник снабдети стојећом батеријом за топлу и хладну воду, пониклованим сифоном Ø 32 мм са розетом, чепом и ланцем. | | |
| | Обрачун по комплету готовог и испробаног уређаја. | компл | 2 |
| 4.2 | Набавка, транспорт и монтажа комплет WC шоље од фајанса I класе. Шољу снабдети пластичним бешумним водокотлићем са испирном цеви, ПВЦ поклопцем као и сав потребни спојни и заптивни материјал за прикључак на канализацију. | | |
| | Обрачун по комплету. | компл | 2 |
| 4.3 | Набавка, транспорт и монтажа једноручне стојеће или зидне батерије топла-хладна вода за судопер, са одговарајуцим одливним сифоном . | | |
| | Обрачун по комаду. | ком | 1 |
| 4.4 | Набавка, и монтажа изливне славине са холендером, за прикључење веш или машине за прање судова на водоводну мрежу.. | | |
| | Обрачун по комаду. | ком | 1 |
| 4.5 | Набавка, и монтажа електричног грејача воде,са сигурносним вентилом и прибором за уградњу и повезивање на водоводну на мрежу. | | |
| | 50 l -Обрачун по комплету. | компл | 1 |
| 4.6 | Набавка, транспорт и монтажа санитарне галантерије. Обрачун по комаду. | | |
| | огледало | ком | 2 |
| | етажер | ком | 2 |
| | дозер за течни сапун | ком | 2 |
| | држач пешкира или папирних убруса | ком | 2 |
| | WC даска | ком | 2 |
| | четка за WC | ком | 2 |
| | држач за WC папир | ком | 2 |
| | канта за отпатке | ком | 2 |
| | освеживач просторија са држачем | ком | 2 |
| | | | |
| | **V. БЕТОНСКИ РАДОВИ** | | |
| 5.1 | **Израда шахта квадратног попречног пресека**, од армираног бетона марке МБ 30 (шахт може бити и зидани) | | |
| | Ценом позиције обухваћени су следећи радови: | | |
| | ,- ископ грађевинске јаме докопавањем рова и њено подграђивање и разупирање. | | |
| | - планирање дна рова, израда тампон слоја од шљунка дебљине 10цм. | | |
| | -набавка, транспорт и уградња бетона у кинете у дну шахта од бетона марке МБ 20 према детаљу из пројекта. | | |
| | - набавка, транспорт и уградња ливеногвоздених пењалица за шахт ДИН 1211 Б ( 3 ком / м' висине зида шахта ). | | |
| | - набавка, транспорт и уградња кружног ливеногвозденог поклопца за средње саобраћајно оптерећење. | | |
| | Обрачун се врши по комаду готовог шахта, за сав рад и потребан материјал. | | |
| | 80x80 | ком | 1 |
| 5.2 | **Израда водонепропусне јаме** | | |
| | Израда јаме кружне основе отвора према детаљу | | |
| | Ценом позиције обухваћени су следећи радови: | | |
| | ископ грађевинске јаме докопавањем рова и њено подграђивање и разупирање. | | |
| | _ планирање дна рова, израда тампон слоја од шљунка дебљине 20цм, израда изравнавајућег слоја од неармираног бетона марке МБ 20 дебљине 20цм за темељење зидова | | |
| | _набавка, транспорт, сечење, чишћење, савијање и постављање мрежне арматуре 10*10 за горњу, доњу плочу и зидове у обе зоне | | |
| | _ набавка материјала, машинско справљање, транспорт и уградња бетона марке МБ 30 у горњу плочу шахта | | |
| | - набавка, транспорт и уградња кружног ливеногвозденог поклопца у правоугаоном раму за средње саобраћајно оптерећење. | | |
| | Обрачун се врши по комаду готове јаме, за сав рад и потребан материјал. | ком | 1 |

НАПОМЕНА: У свим позицијама понуђач мора урачунати цену набавке материјала, уградњу истих, потребну СКЕЛУ и све друге накнаде и трошкове које има у извођењу поједине позиције а нису посебно исказане у предмеру радова.

## НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести представника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

## ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова за предметну јавну набавку и увид у пројекат број 13-2017 од априла 2017. године који је израдио „ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ НА РАДУ“ ДОО НОВИ САД, али само уз претходну пријаву.

Пожељно је да понуђачи прегледају објекат на коме ће се изводити радови и пројектно – техничку документацију.

Заинтересовано лице може прегледати објекат на коме ће се изводити радови и пројектно – техничку документацију, радним данима, у периоду од 10 до 14 часова, уз претходну пријаву што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

Пријава за преглед се доставља путем електронске поште, на следеће адресе milana.nadaski@uprava.novisad.rs и predrag.preradov@uprava.novisad.rs са назнаком „Пријава за преглед објекта и пројекта за ОП-4/2018“ и мора садржати: назив, адресу седишта, број телефона, адресу електронске поште и податке о овлашћеном лицу заинтересованог лица (име и презиме, број личне карте и од кога је издата) и списак лица која ће прегледати објекат и пројекат у име заинтересованог лица, најмање један дан пре планираног дана обиласка, а Наручилац одређује термин када ће омогућити обилазак и о томе путем електронске поште обавестити подносиоца захтева. Обилазак локације и преглед пројекта није могућ на дан истека рока за подношење понуде.

Лицима која нису поднела уредну пријаву за обилазак објекта и преглед пројекта неће бити омогућен обилазак објекта и преглед пројекта.

Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да дођу у заказано време на адресу објекта.

# IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

## *1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА*

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то:

1. ***Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;***

**Доказ за правна лица:**

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

**Доказ за предузетнике:**

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

2. ***Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;***

**Доказ за правна лица:**

2.1. Извод из казнене евиденције, **односно** уверење надлежног основног и вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; *Напомена*: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;

2.2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

2.3. Извод из казнене евиденције, **односно** уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

*Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.*

**Доказ за предузетнике и физичка лица:**

2.1. Извод из казнене евиденције, **односно** уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично

дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

*Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.*

3. ***<u>Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;</u>***

**Доказ:**

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе **<u>и</u>** уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

*Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;.*

4. ***<u>Да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.</u>***

**Доказ:**

Образац - Изјава о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде – попуњен, потписан и оверен печатом. Саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве.

Поред обавезних услова, понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и **<u>додатне услове</u>** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона о јавним набавкама, и то:

1. ***<u>да испуњава услов финансијског капацитета:</u>***

1.1. да је понуђач остварио пословни приход од најмање 9.000.000,00 динара у претходне три године (2015, 2016. и 2017. године);

1.2. да понуђач у периоду од 12 месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан у трајању дужем од три дана.

**Доказ:**

1.1. БОН-ЈН – односно Извештај о бонитету за јавне набавке, Агенције за привредне регистре, за 2015, 2016. и 2017. годину (уколико АПР није завршио податке за 2017. годину доставити извештај који се односи на 2015. и 2016. годину и фотокопију биланса стања и успеха за 2017. годину)

1.2. Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности.

*Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.*

2. ***<u>да испуњава услов пословног капацитета</u>***:

2.1. да понуђач испуњава услове стандарда ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001;

2.2. да је понуђач у претходне три године (2015, 2016. и 2017. године) пре објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео радове на реновирању и/или реконструкцији најмање у двострукој вредности од вредности понуђене цене за ову јавну набавку. У обзир ће бити узети само радови које је понуђач (или неко од чланова групе понуђача уколико је реч о заједничкој понуди) изводио непосредно (дакле, не рачунају се радови које је извео неко из групе у којој је понуђач био члан у референтном послу или неко од подизвођача).

**Доказ:**

2.1. Фотокопије важећих сертификата,

2.2.1. Референтна листа – листа закључених и реализованих уговора у траженом периоду чији су предмет радови које се врше – попуњена, потписана и оверена печатом (Саставни део конкурсне документације је Образац наведене референтне листе), и

2.2.2. Оригиналне потврде о референцама – попуњене, потписане и оверене печатом од стране референтног наручиоца (Саставни део конкурсне документације је Образац потврде о референцама).

***3. <u>да испуњава услов техничког капацитета</u>, односно да располаже следећом опремом:***

3.1. Теретно возило носивости 1,5 тоне – 1 комад.

**Доказ:**

3.1.1. фотокопија саобраћајне дозволе,

3.1.2. одштампан извод са читача саобраћајних дозвола,

3.1.3. фотокопија полисе осигурања,

3.1.4. и (уколико је опрема предмет закупа или лизинга и сл.), фотокопију уговора о закупу (лизингу, најму и сл...) или други документи из којих се може утврдити да ли су испуњени услови и доказ да је закуподавац власник закупљене опреме (пописна листа, рачун или други докази из којих се може утврдити власнитво).

***4. <u>да испуњава услов кадровског капацитета:</u>***

4.1. да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има најмање осам запослених или радно ангажованих лица грађевинске струке који су у вези са јавном набавком, од којих је један дипломирани инжењер архитектуре или дипломирани грађевински инжењер са лиценцом ИКС 400 или 410 или 411, који ће бити одговоран извођач грађевинских радова.

**Доказ:**

4.1.1. Изјава о кључном техничком особљу – попуњена, потписана и оверена печатом од стране референтног наручиоца (Саставни део конкурсне документације је Образац Изјаве о кључном техничком особљу),

4.1.2. Фотокопије одговарајућих М образаца – пријаве на обавезно социјално осигурање, или уговор о раду, уговор о обављању привремених и повремених послова или други доказ којим се регулише рад ван радног односа,

4.1.3. За инжењера са лиценцом доставити фотокопију лиценце и фотокопију потврде о важењу лиценце Инжењерске коморе Србије.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, док додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама подизвођач не мора да испуњава.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, осим уколико је конкурсном документацијом другачије прописано.

## *2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА*

Обрасци изјава морају бити попуњени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом.

Уколико Обрасце изјава потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија

је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

У случају сумње или системом случајног узорка, Комисија за јавну набавку може тражити додатне доказе о испуњености свих или појединих услова или у том циљу извршити увид код понуђача и одбити понуду понуђача који у остављеном року не достави тражене доказе, не омогући увид или достављени докази (и/или увид) не докажу да понуђач испуњава услове.

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова. Обавезни услови су услови прописани чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

# V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

## *1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА*

Понуђач подноси понуду на српском језику.

## *2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ*

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцима из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена, откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације, и које не сме мењати. Уколико понуђач измени обрасце или садржај образаца из конкурсне документације сматраће се да је доставио неистините податке у понуди те ће Наручилац на основу члана 82. Закона о јавним набавкама одбити његову понуду и наплатити средство обезбеђења за озбиљност понуде.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, број телефона понуђача, као и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу Наручиоца:

Град Нови Сад,
Градска управа имовину и имовинско-правне послове,
21000 Нови Сад,
улица Народног фронта број 53,
спрат I, канцеларија 114 са назнаком:
**„Понуда за јавну набавку радова - радови на објекту у Кисачу, Словачка 10 (шифра: ОП-4/2018) - НЕ ОТВАРАТИ",**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или изменама и допунама.

Понуда, уз остале доказе, између осталог, мора да садржи и:

1) **доказе о испуњености** услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), предвиђене Упутством како се доказује испуњеност услова;
2) **Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама** - попуњен, потписан и оверен печатом (саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве);
3) **Образац понуде** попуњен у складу са спецификацијом из конкурсне документације, потписан и оверен печатом (саставни део конкурсне документације је Образац понуде);

4) **Модел уговора** попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен печатом и потписан на последњој страни модела уговора, чиме поуђач потврђује да прихвата елементе модела уговора (саставни део конкурсне документације је Модел уговора);
5) **Образац структуре цене** - попуњен, потписан и оверен печатом (саставни део конкурсне документације је Образац структуре цене);
6) **Образац изјаве о независној понуди** - попуњен, потписан и оверен печатом (саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве);
7) **средство обезбеђења за озбиљност понуде** предвиђено тачком 10. овог упутства;
8) **Образац изјаве о предаји средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла**, на начин предвиђен конкурсном документацијом и уговором - попуњен, потписан и оверен печатом (саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве);
9) **Образац изјаве о предаји средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року**, на начин предвиђен конкурсном документацијом и уговором - попуњен, потписан и оверен печатом (саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве);
10) **Референтна листа** – листа закључених и реализованих уговора у траженом периоду о извршеним радовима - попуњена, потписана и оверена печатом (саставни део конкурсне документације је Образац наведене референтне листе);
11) **Оригиналне потврде о референцама** о извршеним радовима - попуњене, потписане и оверене печатом од стране референтног Наручиоца (саставни део конкурсне документације је Образац потврде о референцама), и
12) **ОП образац –** образац оверених потписа лица овлашћених за заступање.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. **Образац трошкова припреме понуде** је саставни део конкурсне документације.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

## *3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА*

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

## *4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ*

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

Град Нови Сад,
Градска управа за имовину и имовинско-правне послове,
21000 Нови Сад,
улица Народног фронта број 53,
спрат I, канцеларија 114,

са напоменом да ли је у питању измена, допуна или опозив понуде, назив предметне набавке, шифром јавне набавке и назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, број телефона понуђача, као и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

## *5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ*

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## *6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ*

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

## *7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА*

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити *споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке*, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

## *8. НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ*

### *8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*

Наручилац ће вредност уговорених радова исплаћивати према стварно изведеним количинама радова, путем привремених ситуација и окончане ситуације оверених од стране

Надзорног органа и лица које Наручилац овласти да прати реализацију уговора, у року од 45 дана од дана њихове овере од стране Надзорног органа.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача наведен на ситуацији.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

### *8.2. Захтев у погледу рока за извршење радова*

Рок извођења радова не може бити дужи од 60 дана од дана увођења у посао извођача радова.

Понуђачи морају узети у обзир да чињеница да током јесени и пролећа често пада киша, током зиме буде хладно и пада снег, а лети буде топло, или да постоје државни празници и викенди, не представљају околности које оправдавају продужење рока за извођење радова, застој радова и сл.

Место извођења радова је објекат у Кисачу, Словачка 10.

### *8.3. Захтев у погледу рока важења понуде*

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

### *8.4. Захтев у погледу гарантног рока*

Гарантни рок не може бити краћи од 2 године од дана примопредаје радова која се констатује Записником о примопредаји радова.

За квалитет материјала и опреме које уграђује Извођач радова, у погледу садржине и рока, важи гаранција произвођача материјала, с тим што је Извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача материјала, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда наручиоцу приликом примопредаје радова.

## *9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ*

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна вредност понуде без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о јавној набавци.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

## *10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА*

Понуђач је дужан да **<u>уз понуду</u>** достави:

1. **Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде** у виду регистроване бланко соло менице која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање (лице наведено у ОП обрасцу, које не сме имати ограничење у располагању средствима на износ који је мањи од износа менице), а уз исту мора бити достављено од стране истог лица потписано, попуњено и оверено менично овлашћење –писмо (образац у поглављу XVII), са назначеним износом од 10% укупне вредности понуде без урачунатог

пореза на додату вредност, као и доказ о регистацији менице и фотокопију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Наручилац може уновчити средство обезбеђења за озбиљност понуде у случају да:

1. понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду,
2. понуђач достави неистините податке у понуди, што подразумева и измену образаца из конкурсне документације,
3. уколико понуђач чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, у року од пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца не достави на увид оригинал или оверену фотокопију свих или појединих доказа које Наручилац захтева,
4. понуђач коме је додељен уговор, у року који одреди Наручилац, не потпише уговор,
5. понуђач коме је додељен уговор, у року који одреди Наручилац, не поднесе средство обезбеђења у складу са захтевима из конкурсне документације.

2. **Образац изјаве о предаји средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла**,
3. **Образац изјаве о предаји средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.**

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да, **приликом закључења уговора**, Наручиоцу достави:

1. **Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла** у виду регистроване бланко соло менице која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање (лице наведено у ОП обрасцу, које не сме имати ограничење у располагању средствима на износ који је мањи од износа менице), а уз исту мора бити достављено од стране истог лица потписано, попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (образац ће бити достављен од стране Наручиоца), са назначеним износом од 10% укупне вредности понуде без урачунатог пореза на додату вредност, као и доказ о регистацији менице и фотокопију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање десет дана дуже од дана коначног извршења свих обавеза предвиђених уговором. Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
2. **Средство финансијског обезбеђења за отклањање неодостатака у гарантном року** у виду регистроване бланко соло менице која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање (лице наведено у ОП обрасцу, које не сме имати ограничење у располагању средствима на износ који је мањи од износа менице), а уз исту мора бити достављено од стране истог лица потписано, попуњено и оверено менично овлашћење –писмо (образац ће бити достављен од стране Наручиоца), са назначеним износом од 10% укупне вредности понуде без урачунатог пореза на додату вредност, као и доказ о регистацији менице и фотокопију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Средство финансијског обезбеђења за отклањање неодостатака у гарантном року мора да важи најмање десет дана дуже од дана истека гарантног рока. Наручилац може уновчити средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

## *11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ*

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

## *12. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА*

Предметна набавка садржи пројекат број 13-2017 од априла 2017. године који је израдио „ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ НА РАДУ“ ДОО НОВИ САД, који је саставни део конкурсне документације.

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова за предметну јавну набавку и увид у пројекат број 13-2017 од априла 2017. године који је израдио „ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ НА РАДУ“ ДОО НОВИ САД, али само уз претходну пријаву.

Пожељно је да понуђачи прегледају објекат на коме ће се изводити радови и пројектно – техничку документацију.

Заинтересовано лице може прегледати објекат на коме ће се изводити радови пројектно – техничку документацију, радним данима, у периоду од 10 до 14 часова, уз претходну пријаву што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

Пријава за преглед се доставља путем електронске поште, на следеће адресеmailto: milana.nadaski@uprava.novisad.rs и predrag.preradov@uprava.novisad.rs са назнаком „Пријава за преглед објекта и пројекта за ОП-4/2018“ и мора садржати: назив, адресу седишта, број телефона, адресу електронске поште и податке о овлашћеном лицу заинтересованог лица (име и презиме, број личне карте и од кога је издата) и списак лица која ће прегледати објекат и пројекат у име заинтересованог лица, најмање један дан пре планираног дана обиласка, а Наручилац одређује термин када ће омогућити обилазак и о томе путем електронске поште обавестити подносиоца захтева. Обилазак локације и преглед пројекта није могућ на дан истека рока за подношење понуде.

Лицима која нису поднела уредну пријаву за обилазак објекта и преглед пројекта неће бити омогућен обилазак објекта и преглед пројекта.

Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да дођу у заказано време на адресу објекта.

## *13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ*

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Додатне информације или појашњења упућују се искључиво у писаном облику, достављањем захтева на следећу адресу:

Град Нови Сад,
Градска управа за имовину и имовинско-правне послове,
21000 Нови Сад,
улица Народног фронта број 53,
спрат I, канцеларија 114
или на електронске адресе aleksandar.ivkov@uprava.novisad.rs,
aleksandar.kapetanovic@uprava.novisad.rs и milijana.galic@uprava.novisad.rs

(**обавезно на све три адресе истовремено.**)
са назнаком „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације у вези са јавном набавком радова - радови на објекту у Кисачу, Словачка 10 **(шифра: ОП-4/2018)**".

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама, а у радно време Наручиоца од $7^{30}$ до $15^{30}$ часова радним данима.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

## *14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА*

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## *15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА*

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## *16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА*

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева приликом тражења додатних

информација или појашњења указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 динара на следећи начин:

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама која садржи следеће елементе:
   - да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
   - да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
   - износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
   - број рачуна: 840-30678845-06;
   - шифру плаћања: 153 или 253;
   - позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
   - сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
   - корисник: буџет Републике Србије;
   - назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
   - потпис овлашћеног лица банке.
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

## *17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН*

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15).

# VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

**у отвореном поступку за јавну набавку радова - радови на објекту у Кисачу, Словачка 10**

***Шифра:*** *ОП-4/2018*

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), _____ даје:
*(назив понуђача)*

**ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да смо при састављању понуде у отвореном поступку за јавну набавку радова - радови на објекту у Кисачу, Словачка 10 (шифра: ОП-4/2018), поштовали све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

**М.П.**

_____
*Потпис овлашћеног лица*

**Напомена:**
Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац попуњава, оверава и потписује овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, односно сваки подизвођач.

# VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

**у отвореном поступку за јавну набавку радова - радови на објекту у Кисачу, Словачка 10**
***Шифра:*** *ОП-4/2018*

Број понуде: _____

Датум: _____

Упућујемо Вам понуду за јавну набавку радова - радови на објекту у Кисачу, Словачка 10 (шифра: ОП-4/2018), у свема према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације.

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

| | |
|---|---|
| **Назив понуђача:** | |
| **Адреса понуђача:** | |
| **Матични број понуђача:** | |
| **Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):** | |
| **Име особе за контакт:** | |
| **Електронска адреса понуђача (e-mail):** | |
| **Телефон:** | |
| **Телефакс:** | |
| **Број рачуна понуђача и назив банке:** | |
| **Лице овлашћено за потписивање уговора** | |

***2)ПОНУДУ ПОДНОСИ***

| |
|---|
| **А)** САМОСТАЛНО |
| **Б)** СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| **В)** КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |

**Напомена:**
Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

*3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ*

| | | |
|---|---|---|
| 1) | **Назив подизвођача:** | |
| | **Адреса:** | |
| | **Матични број:** | |
| | **Порески идентификациони број:** | |
| | **Име особе за контакт:** | |
| | **Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:** | |
| 2) | **Назив подизвођача:** | |
| | **Адреса:** | |
| | **Матични број:** | |
| | **Порески идентификациони број:** | |
| | **Име особе за контакт:** | |
| | **Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:** | |
| 3) | **Назив подизвођача:** | |
| | **Адреса:** | |
| | **Матични број:** | |
| | **Порески идентификациони број:** | |
| | **Име особе за контакт:** | |
| | **Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:** | |

**Напомена:**
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

*4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ*

| | | |
|---|---|---|
| 1) | **Назив учесника у заједничкој понуди:** | |
| | **Адреса:** | |
| | **Матични број:** | |
| | **Порески идентификациони број:** | |
| | **Име особе за контакт:** | |
| 2) | **Назив учесника у заједничкој понуди:** | |
| | **Адреса:** | |
| | **Матични број:** | |
| | **Порески идентификациони број:** | |
| | **Име особе за контакт:** | |
| 3) | **Назив учесника у заједничкој понуди:** | |
| | **Адреса:** | |
| | **Матични број:** | |
| | **Порески идентификациони број:** | |
| | **Име особе за контакт:** | |

**Напомена:**
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

***5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ*** **–** јавна набавка радова - радови на објекту у Кисачу, Словачка 10, шифра: ОП-4/2018.

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____ динара без ПДВ-а.**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____ динара са ПДВ-ом.**

**Укупан број запослених на дан подношења понуде** је **____** запослених.

**Рок важења понуде** је _____ дана од дана отварања понуда (минимум 30 дана од дана отварања понуда).

**Рок извођења радова** је **____** дана од дана увођења извођача у посао (не може бити дужи од 60 дана од дана увођења извођача у посао).
Понуђачи морају узети у обзир да чињеница да током јесени и пролећа често пада киша, током зиме буде хладно и пада снег, а лети буде топло, или да постоје државни празници и викенди, не представљају околности које оправдавају продужење рока за извођење радова, застој радова и слично.

**Место извођења радова** је објекат у Кисачу, Словачка 10.

**Гарантни рок за изведене радове** је ____ године од дана примопредаје радова, која се констатује Записником о примопредаји радова. (не може бити краћи од две године).
За квалитет материјала и опреме које уграђује Извођач радова, у погледу садржине и рока, важи гаранција произвођача материјала, с тим што је Извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача материјала, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда наручиоцу приликом примопредаје радова.

**Рок плаћања:** Наручилац ће вредност уговорених радова исплаћивати према стварно изведеним количинама радова, путем привремених ситуација и окончане ситуације оверених од стране Надзорног органа и лица које Наручилац овласти да прати реализацију уговора, у року од 45 дана од дана њихове овере од стране Надзорног органа.

**Понуду дајемо у свему према спецификацији Наручиоца.**

**Јединичне цене наведене у Обрасцу структуре цене су фиксне за све време важења Уговора.**

**У понуђену цену су урачунати сви зависни трошкови које су везани за реализацију предметне набавке.**

**М.П.**

_____

*Потпис овлашћеног лица*

**Напомена:**
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

# VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (ПРЕДМЕР РАДОВА)

**у отвореном поступку за јавну набавку радова - радови на објекту у Кисачу, Словачка 10**
***Шифра:*** *ОП-4/2018*

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4*5) | 8(4*6) |
| | | | | | | | |
| | **ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **I** | **ПРИПРЕМНО – ЗАВРШНИ РАДОВИ** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1. | Набавка и поставка знакова обезбеђења градилишта. Знакове обезбедити преко ноћи осветлити. | | | | | | |
| | Паушал | 1 | 1,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| **II** | **ДЕМОНТАЖЕ / РУШЕЊА** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2.1. | Рушење темеља од опеке. Употребљиву опеку очистити од малтера и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 темеља. | | | | | | |
| | Обрачун по м3 | m3 | 19,60 | | | | |
| 2.2. | Рушење зидова и димњака од опеке у продужном малтеру. Рушење зидова и димњака извести заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Употребљиву опеку очистити од малтера и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м3 зида, отвори се одбијају. | | | | | | |
| | Обрачун по м3 | m3 | 34,40 | | | | |
| 2.3. | Скидање блатног малтера и дашчане оплате каратавана. Употребљив материјал очистити, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 тавана. | | | | | | |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4*5) | 8(4*6) |
| | Обрачун по м3 | m3 | 22 | | | | |
| 2.4. | Демонтажа дрвене таванске конструкције. Дрвене греде пажљиво демонтирати, очистити, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 тавана. | | | | | | |
| | Обрачун по м2 | m² | 84,20 | | | | |
| 2.5. | Скидање дрвене кровне конструкције. Скинуту грађу утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Објекат заштитити ПВЦ фолијим изнад дела објекта који се не руши. Обрачун по м2 косе равни крова. | | | | | | |
| | Обрачун по м2 | m² | 213,70 | | | | |
| 2.6. | Скидање кровног покривача од фалцованог црепа. Скинути креп на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 косе површине. | | | | | | |
| | Обрачун по м2 | m² | 213,70 | | | | |
| 2.7. | Скидање слепог пода, штафни и слоја песка. Слепи под и штафне скинути, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 слепог пода. | | | | | | |
| | Обрачун по м2 | m² | 75,40 | | | | |
| 2.8. | Демонтажа свих олука, олучних вертикала, опшивки прозора, димњака и других елемената, са објекта хоризонталне површине до 100 м2. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. | | | | | | |
| | Паушал | 1 | 1,00 | | | | |
| 2.9. | Пажљива демонтажа прозора, површине до 2,00 м2. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду прозора. | | | | | | |
| | Обрачун по комаду. | ком | 2,00 | | | | |
| 2.10. | Пажљива демонтажа прозора, површине до 2,00 - 5,00 м2. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду прозора. | | | | | | |
| | Обрачун по комаду. | ком | 3,00 | | | | |
| 2.11. | Пажљива демонтажа прозора, површине до 2,00 м2. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду прозора. | | | | | | |
| | Обрачун по комаду. | ком | 3,00 | | | | |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4*5) | 8(4*6) |
| 2.12. | Пажљива демонтажа врата заједно са штоком, површине до 2,00 – 5,00 м2. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата. | | | | | | |
| | Обрачун по комаду. | ком | 1,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| **III** | **ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.1. | Машинско чишћење терена и скидање површинског слоја земље дебљине до 15 цм. Употребљив хумус, за завршну обраду, одвојити на посебну депонију, што улази у цену. Остатак земље депоновати на градилишну депонију по договору са инвеститором. Обрачун по м2 терена. | | | | | | |
| | Обрачун по м² | м² | 120,00 | | | | |
| 3.2. | Машинско - ручни ископ земље ИИИ категорије за темеље објекта. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 5 км. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. | | | | | | |
| | Обрачун по м3. | m3 | 31,50 | | | | |
| 3.3. | Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10 цм, испод темеља. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м2 набијеног шљунка. | | | | | | |
| | Обрачун по м². | м² | 30,50 | | | | |
| 3.4. | Набавка и разастирање слоја шљунка испод АБ плоча на тлу-између темељних зидова објекта у слоју од 30 цм. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка. | | | | | | |
| | Обрачун по м3. | m3 | 21,60 | | | | |
| 3.5. | Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10 цм, испод тротоара поред објекта. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м2 набијеног шљунка. | | | | | | |
| | Обрачун по м2. | м² | 33,00 | | | | |
| | | | | | | | |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4*5) | 8(4*6) |
| IV | **БЕТОНСКИ РАДОВИ** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.1. | Набавка, транспорт и израда армирано бетонских темељних трака марке у свему према пројекту конструкције. Темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м3 темеља без арматуре и тампона шљунка. | | | | | | |
| | Обрачун по м3. | m3 | 8,30 | | | | |
| 4.2. | Набавка, транспорт и израда армирано бетонских темељних зидова марке у свему према пројекту конструкције. Темељне зидове армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м3 темеља без арматуре. | | | | | | |
| | Обрачун по м3. | m3 | 4,85 | | | | |
| 4.3. | Набавка, транспорт и бетонирање армирано бетонских плоча које се изводе преко плоча од набијеног бетона у приземљу објекта. Бетоном МБ 30. Дебљина плоча д=15 цм. АБ плоче су армиране у свему према статичком прорачуну и детаљима. Ценом обухватити справљање бетона, транспорт, уградњу, негу бетона и потребну оплату.Обрачун по м2 без арматуре са потребном оплатом. | | | | | | |
| | Обрачун по м². | m² | 80,85 | | | | |
| 4.4. | Набавка, транспорт и бетонирање АБ стубова малог пресека бетоном МБ 30 у четвеpостраној глаткој оплати. Ценом обухватити допремање, израду, монтажу и демонтажу оплате, справљање бетона, транспорт, уградњу, негу бетона те употребу потребне скеле. Обрачун по м3 са оплатом без арматуре. | | | | | | |
| | Обрачун по м3. | m3 | 1,40 | | | | |
| 4.5. | Набавка, транспорт и бетонирање аб греда изнад постојећих зидова старог дела објекта малог пресека бетоном МБ 30 у четвеpостраној глаткој оплати. Ценом обухватити допремање, израду, монтажу и демонтажу оплате, справљање бетона, транспорт, уградњу, негу бетона те употребу потребне скеле. Обрачун по м3 са оплатом без арматуре. | | | | | | |
| | Обрачун по м². | m² | 2,05 | | | | |
| 4.6. | Набавка, транспорт и монолитизирање опекарске таванице типа „ферт“ - плоче изнад приземља, са фабрички припремљеним гредицама на пројектовану дужину, испунама (ЈУС Б.Д1.030), висине 20 цм (16+4), бетоном МБ 30 и потребним подупирачима.Монолитизирање у складу са упутством произвођача.Преко плоче поставити арматурну мрежу Q131 у једном слоју. Ценом обухватити допрему, израду, монтажу и демонтажу оплате, справљање бетона у бетонском погону, транспорт, | | | | | | |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4*5) | 8(4*6) |
| | уградњу, негу бетона. Обрачун по м2 чистог распона са арматуром потребном за елементе укрућења без арматурне мреже за плочу. | | | | | | |
| | Обрачун по м². | m² | 80,85 | | | | |
| 4.7. | Набавка, транспорт и бетонирање АБ надпрозорника и надвратника малог пресека, бетоном МБ 30 у тространој оплати. Обрачун по м3 са оплатом без арматуре са оплатом. | | | | | | |
| | Обрачун по м3 | m3 | 0,40 | | | | |
| 4.8. | Набавка, транспорт и бетонирање АБ тротоара d=10 cm око објекта, бетоном МБ 30 у једностраној оплати оплати. У цену урачунати шљунак у слоју од 15cm, као и хидроизолацију целом дужином између објекта и тротоара, бетон и оплату. Обрачун по $m^2$ | m² | 27,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| **V** | **АРМИРАЧКИ РАДОВИ** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5.1. | Набавка, машинско исправљање, сечење и савијање и ручна монтажа глатког бетонског гвожђа GA 240/360 (JUS C.K6.120) ребрастог бетонског гвожђа RA 400/500 (JUS C.K6.020).и арматурних мрежа (JUS U.M1.091). Обрачун по килограму. | | | | | | |
| | Обрачун по килограму | kg | 4.000,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| **VI** | **ЗИДАРСКИ РАДОВИ** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6.1. | Набавка, транспорт и зидање спољних - фасадних зидова од керамичког Climabloc-а дебљине 25 цм (коефицијент топлотне проводљивости 0,194 ; коефицијент пролаза топлоте 0,67 NJ/м2K). Зидове радити у продужжном малтеру размере 1:2:6. Приликом зидања водити рачуна да не дође до цурења малтера. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по $м^2$ изведеног зида - зидање зида од Climabloc-а дебљине 25 цм. Отвори се одбијају. | | | | | | |
| | Обрачун по м3. | $m^2$ | 120,00 | | | | |
| 6.2. | Набавка материјала и малтерисање плафона објекта (ферт таваница) продужним малтером 1:2:6 у два слоја, завршни слој фино испердашити уз додатак ситног песка. Пре малтерисања све плафонске површине које се малтеришу испрскати цементним шприц малтером. | | | | | | |
| | Обрачун по м². | m² | 75,00 | | | | |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4*5) | 8(4*6) |
| 6.3. | Набавка материјала и малтерисање зидова од опекарских производа (са унутрашње стране) кречним малтером 1:2 у два слоја, завршни слој фино испердашити уз додатак ситног песка. Пре малтерисања све зидне површине које се малтеришу испрскати цементним шприц малтером. | | | | | | |
| | Обрачун по м². | m² | 160,00 | | | | |
| 6.4. | Набавка, транспорт и зидање димњака од пуне опеке димензија 25 x 12 x 6,5 цм на слоју цементног малтера 1:3. Опеку пре уградње квасити водом. Унутрашњу страну димњажког канала обрадити приликом зидања - обрада дерсовањем фугни, без испадајућег малтера. Спољне мере димњака 38 x 38 цм, са светлим отвором14 x 14 цм. Приликом зидања, оставити потребне отворе за чишћење димњака и места прикључења. На врху димњака формирати димњачку капу од натур бетона (ситнозрнасти бетон). Обрачун по м1 озиданог димњачког канала за све ставке из позиције, са помоћном скелом. | | | | | | |
| | Обрачун по м`. | m` | 6,50 | | | | |
| 6.5. | Набавка, транспорт и израда лако армиране пливајуће плоче (цементни естрих) д=5 cm, преко слоја термоизолације у поду приземља. Плочу армирати мрежом за естрих или металним опиљцима. Између лако армиране плоче и слоја термоизолације обавезно ставити слој ПВЦ фолије. Лако армирану плочу извести као пливајући под. | | | | | | |
| | Обрачун по м². | m² | 75,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| **VII** | **ХИРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 7.1. | Набавка материјала и израда комплетне хоризонталне хидроизолације приземља објекта хидроизолацијом KESTER. Самолепљива еластична синтетик/битумен заптивајућа мембрана „BIKUPLAN KSK SY 15“ са додатним ојачањем спојева „BS 1 Bitumen pastom“. Хидроизолацију извести на следећи начин:<br>- Премаз прајмера „Koester KSK primer SP“<br>- Постављање самолепливе мембране „BIKUPLAN KSK SY 15“<br>- Премаз спојева „БС 1 Битумен пастом“<br>Изолацију пода извести преко армиране бетонске плоче. Постављену хидроизолацију заштитити са два слоја ПЕ фолије и цементном кошуљицом. Све вертикалне денивелације обрадити истом хидроизолацијом са правилном израдом преклопа хоризонталне и вертикалне хидроизолације. Полагање изолације извести у свему према упутству произвођача. Обрачун по м2 развијене површине само за хидроизолацију. | | | | | | |
| | Обрачун по м². | m² | 93,00 | | | | |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4*5) | 8(4*6) |
| 7.2. | Набавка материјала и израда хидроизолације подова купатила и кухиње на приземљу објекта, у следећим слојевима одоздо на горе:<br>1х хладан премаз битулитом А<br>1х кондор 4,варен за подлогу, на преклопима потпуно варен, преклопи 10 цм<br>Обрачун по м2 уграђене површине са потребним преклапањем. | | | | | | |
| | Обрачун по м². | m² | 19,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| **VIII** | **ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 8.1. | Набавка и израда фасаде по изотерм систему „демит фасаде“ од тврдо пресоване камене вуне д=10 цм, потребним лепком и фасадном ПВЦ мрежицом. Углове на фасади обрадити алуминијумским лајснама.Бојење фасадних зидова декоративним фасадним малтером на бази полимерне емулзије, са каменим агрегатом и додацима.Тонирати у тону којег одреди инвеститор. Наноси се на претходно припремљену подлогу глет-хоблом у дебљини слоја од 2-2,5мм, а након тога рељефна структура се постиже декоративним ваљком.Након уградње фасаду штитити бар 24 сата од утицаја атмосферилија. Обрачун по м2 развијене површине свих фасадних елемената на којима се предвиђа демит фасада - одбити спољне отворе. Са употребом фасадне скеле, укључујући све слојеве фасаде. | | | | | | |
| | Обрачун по м². | m² | 120,00 | | | | |
| 8.2. | Набавка материјала и постављање табли ТР стиропора д=5 цм запреминске масе 30 кг/м3 ((landa=0.041 W/mxK),JUS G.C7.202, на подовима са једним слојем ПВЦ фолије. По обиму просторија поставити стиропор д=1цм у висини лако армиране плоче, како би се лако армирана плоча урадила као пливајући под. | | | | | | |
| | Обрачун по м². | m² | 80,85 | | | | |
| 8.3. | Набавка материјала и постављање табли ТР стиропора преко ЛМТ таваница у таванским просторима. Дебљина слоја термоизолације д=15 цм. Термоизолацију урадити у два слоја - први слој ТР стиропора у дебљини од 10 цм, а други слој ТП стиропора у дебљини од 5 цм којег поставити у контра смеру у односу на први слој како не би дошло до поклапања фугни термоизолације. Преко постављене термоизолације поставити један слој ПВЦ фолије, са потребним преклопом. Обрачун по м2 уграђене термоизолације и једног слоја ПВЦ фолије. | | | | | | |
| | Обрачун по м². | m² | 72,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| **IX** | **ЗИДОВИ ОД ГИПС КАРТОНСКИХ ПЛОЧА** | | | | | | |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4*5) | 8(4*6) |
| | | | | | | | |
| 9.1. | Набавка, транспорт и израда преградних зидова обострано дупло обложених импрегрираним влаготпорним гипс картонским плочама GKBI д=12,5мм (по двије плоче GKBI са сваке стране зида) преко металне потконструкције од CW профила ширине 100 мм.<br>Обрачун по м2 уграђеног зида са бандажирањем спојева. | | | | | | |
| | Обрачун по м². | м² | 23,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| **X** | **ТЕСАРСКИ И ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 10.1. | Набавка матријала и израда кровне конструкције објекта од резане чамове грађе, у свему према статичком прорачуну и детаљима, са свим потребним оковом, везним материјалом и премазивањем кровне конструкције заштитним премазом од црвоточине и труљења. Кровне решетке, које се монтирају између оса 2 и 3, извести у свему према детаљима и димензијама из статичког прорачуна. Димензије остале кровне грађе у свему према архитектонским детаљима и статичком прорачуну. Обрачун по м2 кровних равни. | | | | | | |
| | Обрачун по м². | м² | 220,00 | | | | |
| 10.2. | Набавка матријала и подашчавање кровне конструкције ОСБ плочама д=12 мм. Преко подашчане површине поставља се кровна фолија. Фолија је паропропусна-водонепропусна, постављена са потребним преклопом у свему према препоруци произвођача. Обрачун по м2 кровних равни укључујући постављање ОСБ плоча и кровне фолије. | | | | | | |
| | Обрачун по м². | м² | 220,00 | | | | |
| 10.3. | Набавка матријала и летвисање кровне конструкције летвама 28 х 46 мм у попречном и подужном правцу за покривање кровних равни кровним покривачем од фалцованог црепа. Обрачун по м2 кровних равни. | | | | | | |
| | Обрачун по м². | м² | 220,00 | | | | |
| 10.4. | Набавка матријала и покривање крова кровним покривачем од фалцованог црепа. Сви фазонски елементи као што су слемењаци, снегобрани, вентилациони одушци, итд такође из програма произвођача фалцованог црепа којим се покрива објекат. Избор боје кровног покривача и фазонских елемената у договору са инвеститором. Обрачун по м2 кровних равни. | | | | | | |
| | Обрачун по м². | м² | 220,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| **XI** | **ЛИМАРСКИ РАДОВИ** | | | | | | |
| | | | | | | | |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4*5) | 8(4*6) |
| 11.1. | Набавка матријала и израда и монтажа хоризонталних олука поцинкованог лима, РШ 100 цм, усвему према JUS C.B4.080. са носачима олука (на сваком рогу). Боју олука ускладити са бојом кровног покривача. | | | | | | |
| | Обрачун по м1 | $m^1$ | 46,00 | | | | |
| 11.2. | Набавка матријала и израда и монтажа одводних олучних вертикала кружног пресека поцинкованог лима,у свему према JUS C.B4.080. фи 150, са коленима, скретањима и држачима олука (по три носача за спратну висину).Боју олука ускладити са бојом кровног покривача. | | | | | | |
| | Обрачун по м1 | $m^1$ | 12,80 | | | | |
| 11.3. | Набавка матријала и опшивање димњака поцинкованим лимом д=0.55мм у свему према JUS C.B4.080. Димензија димњака 62 х 150 цм. | | | | | | |
| | Обрачун по комаду. | ком | 2,00 | | | | |
| 11.4. | Набавка матријала и израда и монтажа поклопне опшивке стрехе објекта, РШ 30 цм. Опшивку урадити од пластифицираног алуминијумског лима у RAL-у према договору са пројектантом. | | | | | | |
| | Обрачун по м1 опшивке. | $m^1$ | 20,00 | | | | |
| 11.5. | Набавка матријала, израда и монтажа поклопне опшивке испод прозора. Опшивку урадити од пластифицираног алуминијумског лима у RAL-у према договору са пројектантом. Обрачун по м1 опшивке. | | | | | | |
| | Обрачун по м1 опшивке. | $m^1$ | 4,50 | | | | |
| | | | | | | | |
| **XII** | **СТОЛАРСКИ РАДОВИ** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 12.1. | Набавка и монтажа једноокрилних пуних унутрашњих врата од дрвета I класе, димензија 100 х 210 цм. Врата са свим потребним оковом-преклапајуће шарке Häfele (три шарке на крило), рукохватом, АГБ бравом. Врата завршно обрађена у тону по избору инвеститора, са свим потребним предрадњама. У свему према шеми столарије ( II ). | | | | | | |
| | Обрачун по комаду. | ком | 3,00 | | | | |
| 12.2. | Набавка и монтажа једноокрилних пуних унутрашњих врата од дрвета И класе, димензија 80 х 210 цм. Врата са свим потребним оковом-преклапајуће шарке Häfele (три шарке на крило), рукохватом, АГБ бравом. Врата завршно обрађена у тону по избору инвеститора, са свим потребним предрадњама. У свему према шеми столарије ( III ). | | | | | | |
| | Обрачун по комаду. | ком | 2,00 | | | | |
| | | | | | | | |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4*5) | 8(4*6) |
| XIII | **АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 13.1. | Набавка и монтажа улазних једнокрилних врата. Димензија врата 100 х 220 цм, од алуминијумских профила са термопрекидом. Крило врата пун алуминијумски профил, делимично застакљено ниско емисионим стаклом. Врата опремљена са свим потребним оковом, рукохватом, сигурносном бравом са три кључа. Отварање око вертикалне осе. У свему према шеми браварије ( I ). Врсту профила и RAL алу. профила у свему према договору са инвеститором. Све мере проверити на лицу места. | | | | | | |
| | Обрачун по комаду. | ком | 1,00 | | | | |
| 13.2. | Набавка и монтажа трокрилног прозора у раму од алуминијумских профила са термопрекидом, димензија 180 х 140 цм. Застакљено ниско емисионим стаклом. Прозор опремљен са свим потребним оковом, спојним материјалом, гумама, заптивкама. Са солбанком од бојеног алуминијума. Отварање око хоризонталне осе једно крило и оба крила око вертикалне осе. У свему према шеми браварије ( IV ). Врсту профила и RAL алу. профила у свему према договору са пројектантом и инвеститором. | | | | | | |
| | Обрачун по комаду. | ком | 2,00 | | | | |
| 13.3. | Набавка и монтажа једнокрилног прозора у раму од алуминијумских профила са термопрекидом, димензија 70 х 140 цм. Застакљено ниско емисионим стаклом. Прозор опремљен са свим потребним оковом, спојним материјалом, гумама, заптивкама. Са солбанком од бојеног алуминијума. Отварање око хоризонталне и вертикалне осе. У свему према шеми браварије ( V ).<br>Врсту профила и RAL алу. профила у свему према договору са инвеститором. | | | | | | |
| | Обрачун по комаду. | ком | 1,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| XIV | **КЕРАМИЧКИ РАДОВИ** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 14.1. | Набавка матријала и постављање унутрашњих подова керамичким плочицама I класе домаће производње. Димензија, дезена и квалитете по захтеву инвеститора.Керамика се полаже на слој грађевинског лепка са отвореном фугом 5мм (постављање на крстиће).Позицијом обухваћено и фуговање за то предвиђеним масама. Керамика по избору инвеститора. | | | | | | |
| | Обрачун по м² | m² | 16,50 | | | | |
| 14.2. | Набавка матријала и облагање зидова купатила и кухиње једнобојним глазираним керамичким плочицама истог квалитета као плочице за под, у комплетној висини зида. У кухињском простору је висина облагања 150 цм (од пода до горњих кухињских елемената). Зидна керамика се полаже на лепак преко претходно омалтерисаних зидних | | | | | | |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4*5) | 8(4*6) |
| | површина. Позицијом обухваћено и фуговање за то предвиђеним масама и обавезно постављање гранитне сокле. Керамика по избору инвеститора. | | | | | | |
| | Обрачун по м² | м² | 36,50 | | | | |
| | | | | | | | |
| **XV** | **ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 15.1. | Набавка матријала и бојење фасадних као и старог дела објекта, дисперзивним бојама, док се не добије уједначена боја, са предходним наношењем основног премаза. Све у тону по избору инвеститора.Све отворене углове обавезно обрадити АЛУ угаоним лајснама. Позиција укључује површине АБ стреха. | | | | | | |
| | Обрачун по м² | м² | 190,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| **XVI** | **МОЛЕРСКО ФАБАРСКИ РАДОВИ** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 16.1. | Набавка матријала и бојење омалтерисаних зидова и зидова од ГКП полудисперзивним бојама, док се не добије уједначена боја, са предходним глетовањем у две руке. Све у тону по избору инвеститора. Све отворене углове обавезно обрадити АЛУ угаоним лајснама. | | | | | | |
| | Обрачун по м² | м² | 190,00 | | | | |
| 16.2. | Набавка матријала и бојење омалтерисаних плафона, полудисперзивним бојама, док се не добије уједначена боја, са предходним глетовањем у две руке. Све у тону по избору инвеститора. Све отворене углове обавезно обрадити АЛУ угаоним лајснама. | | | | | | |
| | Обрачун по м² | м² | 72,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| **XVII** | **ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 17.1. | Набавка и монтажа ламинатног пода. Тип ламината - АС33 - за велику проходност просторија, дебљине 8 мм, антибактеријски и антиалергијски премаз.Ламинатни под поставити у свему према упутству произвођачаса слојем сунђера за ламинат (у ролнама) дебљине 5 мм. Позицијом обухватити и постављање угаоних ламинат лајсни. Обрачун по м2 уграђеног ламината, укључујући сунђер заламинат, ламинатну облогу и ламинат лајсне. | | | | | | |
| | Обрачун по м² | м² | 55,00 | | | | |
| | **ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **4.6.2.** | **ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА** | | | | | | |
| | | | | | | | |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4*5) | 8(4*6) |
| **4.6.2.1.** | **НАПОЈНИ КАБЛОВИ** | | | | | | |
| 4.6.2.1.1. | НАПОЈНИ КАБЕЛ РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ (RT) | | | | | | |
| | Кабл се полаже на унапред постављеним делом у зид испод малтера. Кабел је типа и пресека како следи са бакарним жилама и изолацијом од умреженог полиетилена: | | | | | | |
| | PP-Y 5x6mm² од RB до RT | m | 30 | | | | |
| 4.6.2.1.2. | Испорука и полагање кабла типа PP-Y 2x1,5mm² за сигнализацију тарифе положеним по зиду испод малтера | | | | | | |
| | Све комплет по дужном метру. | m | 30 | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.6.2.2. | **РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ** | | | | | | |
| 4.6.2.2.1. | **Постојећи разводни блок „RB“** | | | | | | |
| | У блок уградити следећу опрему: | | | | | | |
| | Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 25А, к-ке окидања С, прекидне моћи 10kA, тип DX C 20/3 произвођача LEGRAND или одговарајући. | ком | 3 | | | | |
| | УКУПНО_4.6.2.2.1 | компл | 1 | | | | |
| 4.6.2.2.1. | **Разводна табла „RT“** | | | | | | |
| | Назидна троредна разводна табла за 24+3 места тип Nedbox произвођача LEGRAND или одговарајући. | | 1 | | | | |
| | У таблу уградити следећу опрему: | | | | | | |
| | Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 6А, к-ке окидања В, прекидне моћи 6kA, тип LR B 6/1 произвођача LEGRAND или одговарајући. | ком | 3 | | | | |
| | Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 16А, к-ке окидања В, прекидне моћи 6kA, тип LR B 16/1 произвођача LEGRAND или одговарајући. | ком | 13 | | | | |
| | Заштитни прекидач диференцијалне струје,четворополни, називне струје 25А и струје грешке 500mA, тип АС, тип DX 25/4/05 произвођача LEGRAND или одговарајући. | ком | 1 | | | | |
| | Заштитни прекидач диференцијалне струје, двополни, називне струје 16А и струје грешке 30mA, тип АС, прекидне моћи 6кА, тип LR 16/2/003 произвођача LEGRAND или одговарајући. | ком | 2 | | | | |
| | Сигнална светиљка U=230V~ зелене боје за монтажу на DIN шину типLEGRAND или одговарајући. | ком | 1 | | | | |
| | Ситан и неспецифицирани материјал | паушал | 1 | | | | |
| | УКУПНО_4.6.2.2.2 | компл | 1 | | | | |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4*5) | 8(4*6) |
| | | | | | | | |
| 4.6.2.3. | **ПРОВОДНИЦИ И ПВЦ ЦЕВИ** | | | | | | |
| 4.6.2.3.1. | Израда сијаличног места проводником типа PP-Y, положеним по зиду и плафону испод малтера, и у претходно положеним ПВЦ цевима и обујмицама-комплет са разводном кутијом (без светиљке и прекидача). | | | | | | |
| | PP-Y 2x1,5 mm² | m | 28 | | | | |
| | PP-Y 3x1,5 mm² | m | 127 | | | | |
| 4.6.2.3.2. | Израда прикључних места за монофазне утичнице и другу електричну опрему каблом положеним испод малтера по зиду и у претходно положеним ПВЦ цевима- комплет са разводном кутијом (без електричне опреме) . | | | | | | |
| | PP-Y 3x2,5 mm² | m | 130 | | | | |
| 4.6.2.3.3. | Израда прикључних места за трофазне утичнице и другу трофазну електричну опрему каблом положеним испод малтера по зиду и у претходно положеним цевима- комплет са разводном кутијом (без електричне опреме). | | | | | | |
| | PP-Y 5x2,5 mm² | m | 40 | | | | |
| 4.6.2.3.4. | Набавка, испорука и постављање глатких инсталационих цеви појачане чврстине, по зиду и плафону испод малтера или на обујмице. Обрачун по дужном метру. | | | | | | |
| | PVC Ø 16 | m | 25 | | | | |
| | PVC Ø 23 | m | 35 | | | | |
| | PVC Ø 29 | m | 45 | | | | |
| | PVC Ø 32 | m | 35 | | | | |
| 4.5.2.3.5. | Испорука вода за изједначавање потенцијала типа P/F 1x16 мм² и полагање од заштитне шине у OIP до кутија за допунско изједначење потенцијала у купатилима као и свих металних инсталација (канализација, грејање и слично). Вод се полаже у зиду испод малтера. | | | | | | |
| | Обрачун по дужном метру | m | 17 | | | | |
| 4.6.2.3.6. | Израда веза за еквипотенцијализацију у купатилу проводником типа P-Y 6 који се полаже испод малтера, просечне дужине 15м - комплет са KIP кутијом и сабирницом за изједначење потенцијала. | | | | | | |
| | Све комплет по комаду. | ком | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.6.2.4. | **СВЕТИЉКЕ** | | | | | | |
| 4.6.2.4.1. | Испорука и монтажа следећих светиљки: | | | | | | |
| S1 | Декоративна надградна светиљка, са једним грлом, 1x22W, compact fluo, тип BE122@, произвођача MODUS или одговарајући. | ком | 1 | | | | |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4*5) | 8(4*6) |
| S2 | Декоративна надградна светиљка, са два грла, 2x24W, compact fluo, тип BRKL 480 произвођача MODUS или одговарајући. | ком | 1 | | | | |
| S3 | Плафоњера 1x28W, IP54, compact fluo, произвођача MODUS или одговарајући. | ком | 1 | | | | |
| S4 | Зидна светиљка 2x9W, IP54, тип BRL 385, произвођача MODUS или одговарајући. | ком | 1 | | | | |
| S5 | ЛЕД панел, 35W, тип QN 700 (QN3A600/700), произвођача MODUS или одговарајући. | ком | 9 | | | | |
| S6 | Антипаник светиљка ЛЕД, 8 W, аутономије 3h, тип GR-936/6P произвођача OLIMPIA ELECTRONICS или одговарајући. | ком | 2 | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.6.2.5. | **ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ** | | | | | | |
| 4.6.2.5.1. | Монофазна „шуко“ утичница једнострука P+N+T 250V 16A, IP20 за монтажу у зид, комплет са ПВЦ дозном Ø60mm, тип PRESTIGE LINE произвођача ALING CONEL или одговарајући.. | | | | | | |
| | Све комплет по комаду. | ком | 10 | | | | |
| 4.6.2.5.2. | Монофазна „шуко“ утичница једнострука P+N+E 250V 16A, IP40 са поклопцем за монтажу у зид, тип PRESTIGE LINE произвођача ALING CONEL или одговарајући. | | | | | | |
| | Све комплет по комаду. | ком | 3 | | | | |
| 4.6.2.5.3. | Трофазна прикључница са заштитним контактом, заједно са испоруком разводне кутије Ø60 за уградњу у зид, тип PRESTIGE LINE произвођача ALING CONEL или одговарајући. | | | | | | |
| | Све комплет по комаду. | ком | 2 | | | | |
| 4.6.2.5.4. | Једнополни прекидачи, 250V 10A, за уградњу у зид са ПВЦ разводном кутијом Ø60мм, тип PRESTIGE LINE произвођача ALING CONEL или одговарајући. | | | | | | |
| | Све комплет по комаду. | ком | 5 | | | | |
| 4.6.2.5.5. | Ситан, непредвиђени монтажни материјал и рад | паушал | | | | | |
| 4.6.2.5.6. | Испитивање готове инсталације. Предаја „Атеста“ инвеститору заједно са предајом готове, исправне инсталације. | паушал | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** | | | | | | |
| 1 | Ископ земље III категорије за полагање цеви са набавком песка, израдом пешчане постељице са затрпавањем и набијањем до природне збијености земље. | | | | | | |
| | Висак земље распланирати у оквиру нивелације терена. | | | | | | |
| | Обрачун по м3 | m3 | 7,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | **II УНУТРАШЊИ ВОДОВОД** | | | | | | |
| 2.1 | Набавка и монтажа водоводних (PPR) PN20 цеви и одговарајућих спојница. Спајање цеви извршити према упутству и препоруци произвођача. У зависности од места | | | | | | |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4*5) | 8(4*6) |
| | уграђивања обратити пажњу на топлинску дилатацију. Цеви топле воде које се уграђују у зид увити у филц траку. | | | | | | |
| | Након извршеног пробног притиска извршити испирање и дезинфекцију цевовода према важећем правилнику. | | | | | | |
| | Јединном ценом је обухваћено: | | | | | | |
| | - анкерисање висећих делова мреже обујмицама или конзолним носачима на сваких 2.0-2.5 м1, | | | | | | |
| | - штемовање шлицева, и продора цеви кроз зидове и темеље | | | | | | |
| | Сви неопходни фазонски и прелазни (лив-поцинк-пЕ) комади одговарајућег пречника и квалитета | | | | | | |
| | - сав спојни и заптивни материјал | | | | | | |
| | Ø 15 mm | m1 | 10 | | | | |
| | Ø 20 mm | m1 | 16 | | | | |
| | Ø 20 mm-DN25 савитљиви PE | m1 | 17 | | | | |
| 2.2 | Испитивање водоводне мреже на водонепропусност и | | | | | | |
| | функционисање целокупне инсталације, према пропису за ту врсту радова. Тек након добијања задовољавајућих приступити изолацији, бојењу цеви и затварању шлицева. | | | | | | |
| | Обрачун по м1 | m1 | 43 | | | | |
| 2.3 | Испирање и дезинфекција цевовода | | | | | | |
| | Пре пуштања мреже у погон, треба извршити испирање, дезинфекцију и поновно испирање целокупне инсталације у потребном обиму, док се недобију резултати који одговарају правилнику воде за пиће. | | | | | | |
| | Обрачун по м1 | m1 | 43 | | | | |
| 2.4 | Набавка и монтажа тер.изолације. Све слободне делове мреже, топле или хладне воде, који су изложени температурним утицајима, обложити PFLAMAFLEKS облогом (за топловоде) или одговарајућом, одговарајућег пречника. | | | | | | |
| | Обрачун по м1 | m1 | 5 | | | | |
| 2.5 | Набавка и монтажа пропусних вентила са капом (у санитарном чвору) или точком, према распореду у шеми инсталација. | | | | | | |
| | Обрачун по ком. | ком | 1 | | | | |
| | Ø 15 мм | ком | 1 | | | | |
| | Ø 20 мм | | | | | | |
| 2.6 | Набавка и монтажа угаоног ЕК-вентила у санитарном чвору ( водокотлића, судопера, умиваоника, бидеа....) према распореду у шеми инсталација. | | | | | | |
| | Обрачун по ком. | | | | | | |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4*5) | 8(4*6) |
| | Ø 15 мм | ком | 8 | | | | |
| 2.7 | Прикључење на постојећи водовод на парцели | | | | | | |
| | Обрачун паушално | ком | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | **III УНУТРАШЊА КАНАЛИЗАЦИЈА** | | | | | | |
| 3.1 | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих цеви ЈУС G C6.501 са потребним фазонским комадима и заптивним материјалом, према упуству произвођача. Цеви за зид и међуспратну конструкцију причврстити обујмицама са гуменом облогом одговарајућег пречника испод наглавка. | | | | | | |
| | Цеви у рову положити на пешчану постељицу д=10цм. | | | | | | |
| | Обрачун се врши по м1 а јединичном ценом је обухваћен спојни и заптивни материјал, оригиналне шелне за качење о конструкцију (мин 1 шелна на 1.5 м) као и испитивање на водонепропусност према пропису за ту врсту радова. | | | | | | |
| | Ø 50 мм | m' | 4 | | | | |
| | Ø 75 мм | m' | 12 | | | | |
| | Ø 110 мм | m' | 4 | | | | |
| | Ø 125 мм | m' | 14 | | | | |
| 3.2 | Монтажа K.G.F. уложака за шахт за обезбеђење водонепропусности на месту продора цеви у шахт. Сва секундарна бетонирања око K.G.F. уложака извршити полимерним водонепропусним бетоном МБ30. Ценом позиције обухватити и сва бетонирања око K.G.F. уложака. Приликом монтаже, извођач радова мора се придржавати нацрта из пројекта и упутства произвођача. | | | | | | |
| | Обрачун се врши по комаду уграђеног улошка, за сав рад и потребан материјал. | | | | | | |
| | Ø 125 мм | ком | 2 | | | | |
| 3.3 | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ сливника (хоризонтални или вертикални одвод) са сифоном или самозатварајућим отвором, и пониклованом подном решетком дебљине 2 мм | | | | | | |
| | Обрачун по комаду. | | | | | | |
| | Ø 50 мм | ком | 1 | | | | |
| 3.4 | Набавка, и монтажа сифона за веш-судо машину-по потреби. Монтажа према упутству произвођача. | | | | | | |
| | Обрачун по комаду. | | | | | | |
| | Ø 40 мм | ком | 1 | | | | |
| 3.5 | Набавка, и монтажа вентилационе капе од поцинкинкованог лима са потребним опшивом продора цеви кроз кровну конструкцију. | | | | | | |
| | Обрачун по комаду. | | | | | | |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4*5) | 8(4*6) |
| | Ø 75 мм | ком | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | **IV САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ** | | | | | | |
| 4.1 | Набавка, транспорт и монтажа комплетног умиваоника ширине 50-60цм од фајанса I класе. Умиваоник снабдети стојећом батеријом за топлу и хладну воду, пониклованим сифоном Ø 32 мм са розетом, чепом и ланцем. | | | | | | |
| | Обрачун по комплету готовог и испробаног уређаја. | компл | 2 | | | | |
| 4.2 | Набавка, транспорт и монтажа комплет WC шоље од фајанса I класе. Шољу снабдети пластичним бешумним водокотлићем са испирном цеви, ПВЦ поклопцем као и сав потребни спојни и заптивни материјал за прикључак на канализацију. | | | | | | |
| | Обрачун по комплету. | компл | 2 | | | | |
| 4.3 | Набавка, транспорт и монтажа једноручне стојеће или зидне батерије топла-хладна вода за судопер, са одговарајућим одливним сифоном . | | | | | | |
| | Обрачун по комаду. | ком | 1 | | | | |
| 4.4 | Набавка, и монтажа изливне славине са холендером, за прикључење веш или машине за прање судова на водоводну мрежу.. | | | | | | |
| | Обрачун по комаду. | ком | 1 | | | | |
| 4.5 | Набавка, и монтажа електричног грејача воде,са сигурносним вентилом и прибором за уградњу и повезивање на водоводну на мрежу. | | | | | | |
| | 50 l -Обрачун по комплету. | компл | 1 | | | | |
| 4.6 | Набавка, транспорт и монтажа санитарне галантерије. Обрачун по комаду. | | | | | | |
| | огледало | ком | 2 | | | | |
| | етажер | ком | 2 | | | | |
| | дозер за течни сапун | ком | 2 | | | | |
| | држач пешкира или папирних убруса | ком | 2 | | | | |
| | WC даска | ком | 2 | | | | |
| | четка за WC | ком | 2 | | | | |
| | држач за WC папир | ком | 2 | | | | |
| | канта за отпатке | ком | 2 | | | | |
| | освеживач просторија са држачем | ком | 2 | | | | |
| | | | | | | | |
| | **V. БЕТОНСКИ РАДОВИ** | | | | | | |
| 5.1 | **Израда шахта квадратног попречног пресека**, од армираног бетона марке МБ 30 (шахт може бити и зидани) | | | | | | |
| | Ценом позиције обухваћени су следећи радови: | | | | | | |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4*5) | 8(4*6) |
| | ,- ископ грађевинске јаме докопавањем рова и њено подграђивање и разупирање. | | | | | | |
| | - планирање дна рова, израда тампон слоја од шљунка дебљине 10цм. | | | | | | |
| | -набавка, транспорт и уградња бетона у кинете у дну шахта од бетона марке МБ 20 према детаљу из пројекта. | | | | | | |
| | - набавка, транспорт и уградња ливеногвоздених пењалица за шахт ДИН 1211 Б ( 3 ком / м' висине зида шахта ). | | | | | | |
| | - набавка, транспорт и уградња кружног ливеногвозденог поклопца за средње саобраћајно оптерећење. | | | | | | |
| | Обрачун се врши по комаду готовог шахта, за сав рад и потребан материјал. | | | | | | |
| | 80x80 | ком | 1 | | | | |
| 5.2 | **Израда водонепропусне јаме** | | | | | | |
| | Израда јаме кружне основе отвора према детаљу | | | | | | |
| | Ценом позиције обухваћени су следећи радови: | | | | | | |
| | ископ грађевинске јаме докопавањем рова и њено подграђивање и разупирање. | | | | | | |
| | _ планирање дна рова, израда тампон слоја од шљунка дебљине 20цм, израда изравнавајућег слоја од неармираног бетона марке МБ 20 дебљине 20цм за темељење зидова | | | | | | |
| | _набавка, транспорт, сечење, чишћење, савијање и постављање мрежне арматуре 10*10 за горњу, доњу плочу и зидове у обе зоне | | | | | | |
| | _ набавка материјала, машинско справљање, транспорт и уградња бетона марке МБ 30 у горњу плочу шахта | | | | | | |
| | - набавка, транспорт и уградња кружног ливеногвозденог поклопца у правоугаоном раму за средње саобраћајно оптерећење. | | | | | | |
| | Обрачун се врши по комаду готове јаме, за сав рад и потребан материјал. | ком | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | **УКУПНО:** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **I** | **ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **II** | **ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **III** | **ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | | |
| | | | | | | | |

| р.б. | Предмет ЈН (опис радова) | јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4*5) | 8(4*6) |
| **IV** | **САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **V** | **ЗИДАРСКИ РАДОВИ** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ:** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ:** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **УКУПНО-ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛЦИЈЕ:** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ:** | | | | | | |

**Укупна цена _____ динара без ПДВ-а**
**Укупна цена _____ динара са ПДВ-ом**

НАПОМЕНА: У свим позицијама понуђач мора урачунати цену набавке материјала, уградњу истих, потребну СКЕЛУ и све друге накнаде и трошкове које има у извођењу поједине позиције а нису посебно исказане у предмеру радова.

Јединичне цене исказане у обрасцу структуре цене су фиксне за све време трајања Уговора.

Сви радови у вези са организовањем градилишта, заштитом пролазника, трошкови заузећа јавне површине, осигурања и остали зависни трошкови падају на терет Извођача.

У случају да се Наручилац приликом описа позвао или навео елементе попут робног знака, патента, типа или произвођача подразумева се да понуђач може понудити и друга одговорајућа добра. Понуђена одговарајућа добра морају имати исте или боље техничке, функционалне и естетске карактеристике. Понуђач који нуди одговарајућа добра, дужан је да на предвиђеним местима унесе назив произвођача и тип или другу ознаку понуђених добара како би Наручилац могао проверити да ли се ради о одговарајућим добрима.

**<u>Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:</u>**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом

**М.П.**

_____

*Потпис овлашћеног лица*

**Напомена:**
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

# IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

**у отвореном поступку за јавну набавку радова - радови на објекту у Кисачу, Словачка 10**

***Шифра:*** *ОП-4/2018*

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), _____

*(назив понуђача)*

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку радова - радови на објекту у Кисачу, Словачка 10 (шифра: ОП-4/2018), како следи у табели:

| Ред. број | Врста трошка | Износ трошка у динарима |
|---|---|---|
| **1.** | | |
| **2.** | | |
| **3.** | | |
| **4.** | | |
| **5.** | | |
| **6.** | | |
| **7.** | | |
| **8.** | | |
| **9.** | | |
| **10.** | | |
| **11.** | | |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** | | |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**М.П.**

_____

*Потпис овлашћеног лица*

**Напомена:**
Достављање овог обрасца није обавезно.

# X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

**у отвореном поступку за јавну набавку радова - радови на објекту у Кисачу, Словачка 10**
***Шифра:*** *ОП-4/2018*

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), _____
даје: *(назив понуђача)*

**ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да смо понуду у отвореном поступку за јавну набавку радова - радови на објекту у Кисачу, Словачка 10 (шифра: ОП-4/2018), поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

**М.П.**

_____
*Потпис овлашћеног лица*

**Напомена:**
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац попуњава, оверава и потписује овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, односно сваки подизвођач.

# XI МОДЕЛ УГОВОРА

**у отвореном поступку за јавну набавку радова - радови на објекту у Кисачу, Словачка 10**

***Шифра:*** *ОП-4/2018*

закључен у Новом Саду, дана _____ године између:

1. Града Новог Сада - Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, улица Народног фронта број 53, Нови Сад, ПИБ 109804474, матични број 08964912, коју заступа Владан Бумбић, в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове (у даљем тексту: Наручилац),

и

2. _____ из _____, улица _____ број _____, ПИБ _____, матични број _____ кога заступа _____ (у даљем тексту: Извођач радова)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак на основу члана 32. за јавну набавку радова - радови на објекту у Кисачу, Словачка 10 (шифра: ОП-4/2018) ради закључења уговора, и
- да је Извођач радова доставио понуду која у потпуности одговара спецификацији радова из конкурсне документације.

**Тачка 1.**

Предмет овог уговора је набавка радова - радови на објекту у Кисачу, Словачка 10 (у даљем тексту: радови), у свему према спецификацији Наручиоца и понуди Извођача радова.

Врста, количина и цена радова из става 1. ове тачке исказане су у обрасцу структуре цене (у даљем тексту: Предмер радова) и понуди Извођача радова број: _____ од _____ 2018. године, које чине саставни део овог уговора.

**Тачка 2.**

Јединичне цене исказане у Предмеру радова су фиксне за све време трајања Уговора.

Укупна уговорена вредност за радове из тачке 1. овог уговора износи _____ динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Уговорена цена из тачке 2. став 1. фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Како Наручилац није у могућности да прецизно предвиди количину и обим радова, Предмер радова је основ за формирање цене, а коначна количина и вредност радова утврђују се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи за сваку привремену или окончану ситуацију од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде а највише до уговорене вредности из тачке 2. став 1. овог уговора.

Сви радови у вези са организовањем градилишта, заштитом пролазника, трошкови заузећа јавне површине, осигурања и остали зависни трошкови падају на терет Извођача радова.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова који се констатује Записником о примопредаји радова.

Извођач радова нема право да користи конфигурацију терена и особености локације као изговор да наплати додатне, накнадне или непредвиђене радове или да обрачунава вишкове постојећих радова јер је пре подношења понуде био у прилици да обиђе објекат, прегледа Пројекат, Предмер радова и да својом понудом обухвати све релевантне околности.

**Тачка 3.**

Наручилац је дужан да у року од 30 дана по потписивању овог Уговора уведе Извођача радова у посао и омогући му несметан рад на извођењу уговорених радова.

Надзор над извођењем радова, у складу са одредбама важећег Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора и Посебних узанси о грађењу а нарочито у погледу врста, количина и квалитета радова, материјала и опреме и предвиђених рокова, ће вршити Надзорни орган кога овласти Наручилац, о чему ће Извођач радова бити писмено обавештен.

Уколико Наручилац не поступи на начин или у року који је прописан претходним ставовима, Извођач радова је дужан да га писмено позове да испуни своје обавезе.

Уколико Наручилац и по пријему позива игнорише своје обавезе, рок за извођење радова не тече од дана пријема позива до дана када Наручилац именује надзор и уведе Извођача радова у посао.

За контролу над реализацијом овог уговора и комуникацију са Извођачем радова и Надзорним органом је, са стране Наручиоца, задужен Предраг Прерадов (predrag.preradov@uprava.novisad.rs).

**Тачка 4.**

Извођач радова се обавезује да заврши све радове из тачке 1. овог уговора у року од _____ дана од дана увођења извођача радова у посао.

Уколико Извођач радова не заврши радове у року из става 1. ове тачке, Наручилац има право или да наплати казну од 1‰ од укупне уговорене вредности радова за сваки дан закашњења, и то тако што ће укупну вредност уговорених радова умањити за одговарајући износ или да једнострано раскине овај Уговор и да наплати уговорну казну у вредности од 10% од укупне уговорене цене, наплатом средства обезбеђења из тачке 8. овог уговора.

Наплата уговорне казне из претходног става не утиче и не умањује право Наручиоца на накнаду стварно претрпљене штете.

У случају наступања чињеница које могу утицати да уговорени радови не буду извршени у роковима из ове тачке, Извођач радова је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести Наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Рокови из ове тачке могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи, а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат, мобилизацију, нереде, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава, епидемија, одређене висине температура зависно од врсте радова, неуобичајене количине падавина за конкретно доба године) услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

У случају више силе или других објективних околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе или објективних околности, а на

основу писаног захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у роковима из става 1. ове тачке.

Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача радова из претходних ставова ове тачке, о истом ће бити закључен Анекс овог уговора.

**Тачка 5.**

Гарантни рок на изведене радове је ____ године од дана примопредаје радова, који се констатује Записником о примопредаји радова.

За квалитет материјала и опреме које уграђује Извођач радова, у погледу садржине и рока, важи гаранција произвођача материјала, с тим што је Извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача материјала, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда наручиоцу приликом примопредаје радова.

**Тачка 6.**

Извођач радова се обавезује да:

1. стручно и квалитетно изведе уговорене радове у складу са техничким прописима, нормативима, важећим стандардима, Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77) и другим прописима,
2. уговорене радове изведе у свему у складу са усвојеном понудом, пројектом број 13-2017 од априла 2017. године који је израдио „ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ НА РАДУ“ ДОО НОВИ САД и Предмером радова који је саставни део усвојене понуде Извођача,
3. свакодневно води грађевински дневник,
4. спроведе све мере заштите на раду сходно законским прописима,
5. након завршетка радова отклони сва евентуална оштећења настала у току извођења радова и све доведе у првобитно стање,
6. очисти објекат и градилиште од шута и другог отпада.

Извођач радова се обавезује да све време током извођења радова буде осигуран од одговорности извођача грађевинских радова за штету проузроковану трећим лицима, у складу са прописима о планирању и изградњи.

Извођач радова се обавезује да своје раднике ангажоване на уговореним радовима осигура према важећим условима осигурања од последица незгоде.

Извођач радова је дужан да предузме мере техничке заштите и све друге мере за обезбеђење сигурности трећих лица, саобраћајница и суседних објеката.

Извођач радова је одговоран за штете које се причине уништењем или оштећењем суседних објеката, повредама или смрћу трећих лица или ометањем или угрожавањем саобраћаја.

Извођач радова ће у свако време заштитити Наручиоца од свих одговорности према другим лицима (укључујући ту и раднике и представнике Наручиоца) од последица смрти, телесних повреда, оштећења имовине или других штета и губитака до којих може доћи у извођењу или у гарантном периоду и надокнадиће Наручиоцу све штете или губитке које може претрпети кроз одштетне захтеве тужилаца.

Извођач радова неће бити обавезан да заштити Наручиоца од такве одговорности или да надокнади такве трошкове и штету уколико су исти настали искључиво кривицом Наручиоца.

**Тачка 7.**

Наручилац ће вредност уговорених радова исплаћивати према стварно изведеним количинама радова, путем привремених ситуација и окончане ситуације оверених од стране

Надзорног органа и лица из тачке 3. став 5. овог уговора, у року од 45 дана од дана њихове овере од стране лица из тачке 3. став 5. овог уговора.

Привремене ситуације, односно окончана ситуација из претходног става треба да гласи на:

Град Нови Сад
Градска управа за имовину и имовинско-правне послове,
Народног фронта број 53,
ПИБ: 109804474,
са напоменом: у складу са уговором број **XXV-404-4/18-10**.

**Тачка 8.**

Извођач радова је приликом закључења овог уговора, Наручиоцу доставио средство обезбеђења за добро извршење посла и средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у виду регистрованих бланко соло меница које су евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање са меничним овлашћењима –писмима, са назначеним износом од 10% укупне вредности понуде без урачунатог пореза на додату вредност.

Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да Извођач радова не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извођач радова не изврши обавезу отклањања недостатка која би могла да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, рок важности средстава обезбеђења мора да се продужи за одговарајући број дана.

**Тачка 9.**

Уколико Извођач радова не поступи на начин или у роковима који су одређени овим уговором Наручилац има право да једнострано раскине овај Уговор, да, без пристанка Извођача радова, наплати уговорну казну у вредности од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, наплатом неког од средстава обезбеђења из тачке 8. овог уговора и да надокнади о трошку Извођача радова сву штету коју је претрпео или да, уколико одлучи да остави уговор на снази, укупну уговорену цену без ПДВ-а умањи за 10%.

Наплата уговорне казне из претходног става не утиче и не умањује право Наручиоца на накнаду стварно претрпљене штете.

**Тачка 10.**

На све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно се примењују одредбе Закона о облигационим односима.

**Тачка 11.**

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да споразум није могућ, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.

**Тачка 12.**

Уговор је састављен у четири истоветна примерака, од којих један задржава Извођач радова, а три Наручилац.

За Наручиоца | За Извођача радова

_____

***Владан Бумбић***

*в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове*

_____

***Потпис овлашћеног лица***

# XII ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ПРЕДАЈИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

**у отвореном поступку за јавну набавку радова - радови на објекту у Кисачу, Словачка 10**

***Шифра:*** *ОП-4/2018*

_____ даје:

*(назив понуђача)*

**ИЗЈАВУ О ПРЕДАЈИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да ћемо приликом закључења уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване бланко соло менице евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Уз меницу ћемо доставити менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од уговорене вредности без урачунатог пореза на додату вредност, као и доказ о регистрацији менице и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју смо навели у меничном овлашћењу – писму.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање десет дана дуже од дана коначног извршења свих обавеза предвиђених уговором.

Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Сагласни смо да Наручилац задржи меницу све до коначног испуњења свих уговорених обавеза.

**М.П.**

_____

*Потпис овлашћеног лица*

**Напомена:**
Уколико понуду подноси група понуђача овај образац попуњава, оверава и потписује овлашћено лице представника понуђача из групе понуђача, а на означеном месту за назив понуђача се уписују називи свих учесника у заједничкој понуди.

# XIII ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ПРЕДАЈИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

**у отвореном поступку за јавну набавку радова - радови на објекту у Кисачу, Словачка 10**

***Шифра:*** *ОП-4/2018*

_____ даје:

*(назив понуђача)*

**ИЗЈАВУ О ПРЕДАЈИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ**

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да ћемо приликом закључења уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у виду регистроване бланко соло менице евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Уз меницу ћемо доставити менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од уговорене вредности без урачунатог пореза на додату вредност, као и доказ о регистрацији менице и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју смо навели у меничном овлашћењу – писму.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року мора да важи најмање десет дана дуже од дана истека гарантног рока.

Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Сагласни смо да Наручилац задржи меницу све до коначног испуњења свих уговорених обавеза.

**М.П.**

_____

*Потпис овлашћеног лица*

**Напомена:**
Уколико понуду подноси група понуђача овај образац попуњава, оверава и потписује овлашћено лице представника понуђача из групе понуђача, а на означеном месту за назив понуђача се уписују називи свих учесника у заједничкој понуди.

# XIV ОБРАЗАЦ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА - ЛИСТА ЗАКЉУЧЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА

**у отвореном поступку за јавну набавку радова - радови на објекту у Кисачу, Словачка 10**

***Шифра:*** *ОП-4/2018*

| Ред. број | Референтни Наручилац | Предмет уговора | Вредност реализованог уговора | Лице за контакт (име и презиме, број телефона) |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | | | | |
| **2.** | | | | |
| **3.** | | | | |
| **4.** | | | | |
| **5.** | | | | |
| **6.** | | | | |
| **7.** | | | | |
| **8.** | | | | |
| **9.** | | | | |
| **10.** | | | | |
| **Укупна вредност реализованих уговора** | | | | |

**М.П.**

*Потпис овлашћеног лица*

**Напомена:**

Уколико понуду подноси група понуђача која има овлашћеног представника овај образац попуњава, оверава и потписује овлашћено лице представника понуђача из групе понуђача.

Образац умножити у потребан број примерака.

# XV ОБРАЗАЦ - ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА

**у отвореном поступку за јавну набавку радова - радови на објекту у Кисачу, Словачка 10**

***Шифра:*** *ОП-4/2018*

| | |
|---|---|
| **Назив референтног наручиоца/купца** | |
| **Седиште** | |
| **Улица и број** | |
| **Телефон** | |
| **Матични број** | |
| **ПИБ** | |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам

**ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА**

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу потврђујемо да нам је, извођач, _____ са седиштем у _____ (МБ _____) у уговореним роковима и квалитету, самостално и непосредно извео радове на реновирању и/или реконструкцији објекта _____ у улици _____ број __, у _____, укупне вредности _____ динара без ПДВ-а, дана __. __. _____. године.

Понуђач се показао као добар привредник у погледу квалитета извршених радова и поштовања рокова, односно испуњавао је уредно све обавезе из уговора.

Потврда се издаје на захтев _____ ради учешћа у поступку јавне набавке радова - радови на објекту у Кисачу, Словачка 10**, шифра: ОП-4/2018** Градске управе за имовину и имовинско – правне послове и у друге сврхе се не може користити.

Место:_____
Датум:_____

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује,

**Референтни наручилац-купац**

**М.П.** _____

*потпис*

**Напомена: Приликом попуњавања потврде водити рачуна да се у потврду унесу само радови које је извођач извео <u>самостално и непосредно,</u> а не и радови које су извели подизвођачи или други чланови групе (без обзира да ли је Извођач био носилац посла или не), уколико се ради о заједничкој понуди.**

Образац умножити у потребан број примерака.

# XVI ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

**у отвореном поступку за јавну набавку радова - радови**
**на објекту у Кисачу, Словачка 10**
***Шифра:*** *ОП-4/2018*

_____ даје:
*(назив понуђача)*

## ИЗЈАВУ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

| Ред. број | Име и презиме лица | Стручна спрема | Лиценца / стручни испит или навести које послове обавља |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |

потпис
овлашћеног лица понуђача

Дана _____ М.П. _____

***Напомена:***
Уколико понуду подноси група понуђача овај образац попуњава, оверава и потписује овлашћено лице представника понуђача из групе понуђача, а на означеном месту за назив понуђача се уписују називи свих учесника у заједничкој понуди.

# XVII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО (пример)

На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, број 104/46, „Службени лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Службени лист СРЈ“, број 46/96 и („Службени лист СЦГ“, број 1/03 – Уставна повеља), Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04, 62/06 и 111/09 – др. закон, 31/11 и 139/14 –др. закон), Одлуке о општим правилима за обављање директних задужења по основу овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 6/10 и 12/10) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/11, 80/15 и 76/16)

ДУЖНИК:

1. Назив _____
2. Седиште/адреса _____
3. Матични број _____
4. ПИБ _____
5. Текући рачун _____
6. Банка _____

**ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО**

ПОВЕРИОЦУ:

1. Назив Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове
2. Седиште/адреса Нови Сад, Народног фронта број 53
3. Матични број 08964912
4. ПИБ 109804474

Дужник предаје Повериоцу бланко соло меницу, серијски број _____ и овлашћује Повериоца да исту може попунити на износ до _____ динара (словима: _____ и ___/00) по основу:

- гаранције за озбиљност понуде по обрасцу понуде број _____ од _____ 2018. године
- гаранције за добро извршење посла по Уговору број _____ од _____ 2018. године
- гаранције за отклањање недостатака у гарантном року по Уговору број _____ од _____ 2018. године

Меница је неопозива, безусловна, без протеста и трошкова. Ово овлашћење је једнократно. Валута обавеза је „РСД“.

Дужник изјављује да се одриче права на: повлачење овог овлашћења, опозив овлашћења, стављање приговора на задужење по овом основу за наплату, сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Потписивањем овог овлашћења Дужник овлашћује Повериоца да испуни меничне елементе и да иницира налог за наплату средстава са рачуна Дужника у складу са условима наведеним у овлашћењу, а банку Дужника овлашћује да задужи рачун Дужника у складу са налогом за наплату Повериоца. Ово овлашћење је неопозиво и издаје се у два примерка од којих један за банку Дужника, а други за Повериоца.

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који евентуално настану надлежан је стварно надлежан суд у Новом Саду.

У Новом Саду, дана _____ 2018. године

_____

**М.П.** *потпис овлашћеног лица Дужника*