

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Жарка Зрењанина 2, Нови Сад
Комисија за јавну набавку услуга –
демонтаже и монтаже клима уређаја
Број: XIX-404-3/19-92
Шифра: ОП-У-11/2019
Дана: 02. јула 2019. године
НОВИ САД

На основу члана 61. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку услуга – демонтаже и монтаже клима уређаја, шифра: ОП-У-11/2019, је дана 02. јула 2019. године, сачинила

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ I КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ДЕМОНТАЖЕ И МОНТАЖЕ
КЛИМА УРЕЂАЈА
(ШИФРА: ОП-У-11/2019)**

Тачка 1.

У Конкурсној документацији за јавну набавку услуга – демонтаже и монтаже клима уређаја, шифра: ОП-У-11/2019, поглавље „3. СПЕЦИФИКАЦИЈА“, мења се и гласи:

”

1) ДЕМОНТАЖА КЛИМА УРЕЂАЈА

Ред. број	Опис посла са потребним услугама	Јед. мере	Кол.
1.	Демонтажа постојеће климе 12000 BTU Унутрашње јединице са зида носача Скидање носача Одвајање од инсталације струјне и цевне Демонтажа спољне јединице Сачувати фреон у клими Одвајање инсталације од унутарње јединице Скидање спољне јединице са носача Контрола и скидање носача и шрафова Изолир траком затворити цевне завршетке Пре демонтаже клима уређаја извршити функционалну исправност клима уређаја сервис и пуштање у рад	ком	84

2.	Демонтажа постојеће климе 18000 BTU Унутрашње јединице са зида носача Скидање носача Одвајање од инсталације струјне и цевне Демонтажа спољне јединице Сачувати фреон у клими Одвајање инсталације од унутарње јединице Скидање спољне јединице са носача Контрола и скидање носача и шrafoва Изолир траком затворити цевне завршетке Пре демонтаже клима уређаја извршити функционалну исправност клима уређаја сервис и пуштање у рад	комад	2
----	---	-------	---

Неисправне клима уређаје предати у магацински простор Наручиоца.

2) МОНТАЖА КЛИМА УРЕЂАЈА

Ред. број	Опис посла са потребним услугама	Јед. мере	Кол
1.	Монтажа постојећих носача климе 12000 BTU, унутрашње јединице на зид Постављање носача на климу Постављање инсталације струјне и цевне до спољне јединице (просечна дужина 10m) Монтажа носача климе спољне јединице на чврсту и стабилну подлогу на зид (типлама и шrafoвима) постављање климе на носаче повезивање спољне јединице на струјну и цевну нсталацију контрола и пуштање климе у рад	КОМ	80

3) ЗАМЕНА КОНДЕЗ ЦРЕВА

Ред. број	Опис посла са потребним услугама	Јед мере	Кол
1.	На постојећим клима уређајима демонтажа и замена постојећег PVC кондез црева (просечна дужина црева 12 m) са свим потребним радњама	КОМ	10

Наведене количине су оквирне.

Напомена:

-Постављање (одређивање позиције) спољне и унутрашње јединице клима уређаја у договору са Наручиоцем.

- Климе поставити да кондез одлази природним падом.

Дужину цеви између спољне и унутрашње јединице ускладити са потребама.

-дужину електричног кабла ускладити са раздаљином климе и најближег конектора.

-пвц цев за одвод кондезата по фасади прилагодити потребама и извести по правилима струке.

- Употреба мердевина са атестом до 12 m висине.

Помоћне конструкције

Употреба скела без обзира на висину и облик (максимална висина демонтаже и монтаже 12 m) улази у цену. Урачунати такође монтажу и демонтажу скеле (подразумева се да буде монтирана према важећим прописима и мерама ХТЗ-а).

Тачка 2.

Поглавље „14. ОБРАЗАЦ – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ у поступку јавне набавке услуга – демонтаже и монтаже клима уређаја, шифра: ОП-У-11/2019 “, мења се и гласи:

”

1) ДЕМОНТАЖА КЛИМА УРЕЂАЈА

Ред. број	ОПИС	Јед. мере	Кол.	Цена по јед. мере без ПДВ-а	Цена по јед. мере са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
		1	2	3	4	5 =(2x3)	6 = (2x4)
1.	<p>Демонтажа постојеће климе 12000 BTU Унутрашње јединице са зида носача Скидање носача Одвајање од инсталације струјне и цевне</p> <p>Демонтажа спољне јединице Сачувати фреон у клими Одвајање инсталације од унутарње јединице Скидање спољне јединице са носача Контрола и скидање носача и шрафова Изолир траком затворити цевне завршетке Пре демонтаже клима уређаја извршити функционалну исправност клима уређаја сервис и пуштање у рад</p>	ком	84				
2.	<p>Демонтажа постојеће климе 18000 BTU Унутрашње јединице са зида носача Скидање носача Одвајање од инсталације струјне и цевне</p>	ком	2				

<p>Демонтажа спољне јединице Сачувати фреон у клими Одвајање инсталације од унутарње јединице Скидање спољне јединице са носача Контрола и скидање носача и шрафова Изолир траком затворити цевне завршетке Пре демонтаже клима уређаја извршити функционалну исправност клима уређаја сервис и пуштање у рад</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

2) МОНТАЖА КЛИМА УРЕЂАЈА

Ред. број	ОПИС	Јед. мере	Кол.	Цена по јед. мере без ПДВ-а	Цена по јед. мере са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
		1	2	3	4	5 = (2x3)	6 = (2x4)
1.	<p>Монтажа постојећих носача климе 12000 BTU, унутрашње јединице на зид Постављање носача на климу Постављање инсталације струјне и цевне до спољне јединице (просечна дужина 10m) Монтажа носача климе спољне јединице на чврсту и стабилну подлогу на зид (типлама и шрафовима) постављање климе на носаче повезивање спољне јединице на струјну и цевну нсталацију контрола и пуштање климе у рад</p>	ком	80				

3) ЗАМЕНА КОНДЕЗ ЦРЕВА

Ред. број	ОПИС	Јед. мере	Кол.	Цена по јед. мере без ПДВ-а	Цена по јед. мере са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
		1	2	3	4	5 = (2x3)	6 = (2x4)
1.	На постојећим клима уређајима демонтажа и замена постојећег PVC кондез црева (просечна дужина црева 12 m) са свим потребним радњама	ком	10				

(М.П.) _____

(Потпис овлашћеног лица)

Упутство како да се попуни образац структуре цене:

У Обрасцу структуре цене наводе се опис услуге, јединична цена и укупна вредност за период од годину дана са и без ПДВ-а.

Тачка 3.

У свему другом Конкурсна документација за јавну набавку **услуга – демонтаже и монтаже клима уређаја**, (шифра: ОП-У-11/2019), остаје непромењена.

Тачка 4.

Ове Измене и допуне I Конкурсне документације, ступају на снагу даном доношења, а Наручилац је дужан да исте без одлагања објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, у складу са одредбом члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ